

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W8

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
SYMBOL	D1	D2	D3
OPIS	DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE	DRZWI DO TOALETY	DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE
FUNKCJA	gabłoty, pokoje psychodolów, sala terapeutyczna, magazyn, sekretariat, szpital	drzwi do toalet, pom. porządkowego	sala terapeutyczne 0,29, 0,30, 1,27, 1,28
SCHEMAT			
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W MURZE SXH [cm]	100x205	100x205	110x205
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE SXH [cm]	90x200	90x200	100x200
ILOŚĆ	PŁOWNICA	-	-
	PARTER	8L+10P	0L+2P
	I PIĘTRO	6L+12P	0L+2P
	SUMA	14L+22P	4P
WYPEŁNIENIE	drzwi wewnętrzne, panełowe, pełne, okładka drewnopodobna	drzwi drewniane wewnętrzne, panełowe, pełne, okładka drewnopodobna	drzwi wewnętrzne, panełowe, pełne, okładka drewnopodobna
UWAGI	- kłamka z zamkiem - kontrola dostępu	- poddekle wentylacyjne w dolnej części drzwi	- kłamka z zamkiem - kontrola dostępu
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
SYMBOL	DZ1	DZ2	DZ3
OPIS	DRZWI PODWÓJNE ZEWNĘTRZNE	DRZWI PODWÓJNE ZEWNĘTRZNE	DRZWI PEŁNE ZEWNĘTRZNE
FUNKCJA	drzwi wejściowe do klatki K1	drzwi wejściowe do klatki K2	drzwi wejściowe pom. -0,03, -0,04, -0,05
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W MURZE SXH [cm]	100+100x210	100+60x210	100x205
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE SXH [cm]	90+90x200	90+50x200	90x200
ILOŚĆ	PŁOWNICA	1	3
	PARTER	-	1
	I PIĘTRO	1	-
	SUMA	2	1
WYPEŁNIENIE	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, wypełnienie szyba bezpieczna	drzwi zewnętrzne, aluminiowe, wypełnienie szyba bezpieczna	drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, E160
UWAGI	- kłamka z zamkiem - kontrola dostępu	- kłamka z zamkiem - kontrola dostępu	- kłamka z zamkiem - drzwi przedpożarowe E160

- UWAGI:**
1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu, który stanowi integralną część opracowania
 2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 3. W przypadku wykrycia rozbieżności lub błędów należy ten fakt zgłosić projektantowi bez zbędnej zwłoki
 4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!!!
 5. Przed zamówieniem dokonać pomiarów na budowie
 6. Kolorystykę i dokładne wyposażenie doprecyzować z inwestorem
 7. Zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł
 8. Wszystkie drzwi wyposażone w system jednego klucza wg wzoru otrzymanego od użytkownika

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWŁA	
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU	
"BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY	
LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK	UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDANSKU
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU	80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
PROJ. arch. Maciej Sywła upr. PO/KK/414/2011	
SPR. arch. Robert Butowski upr. PO/KK/392/2011	PODPIS:
SKALA 1:50	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023
	NR RYS. W11