

BR.271.1.10.2025

Trzebowniko, dn. 27.03.2025r.

WYJAŚNIENIA NR 6

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.10.2025 pn.: **Budowa gminnego żłobka w Jasionce, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029.**

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: W związku z odpowiedzią z dnia 21.03.2025 r. na pyt. 8. dotyczące wydajności nawiewników okiennych (osiągnięcie wydajności 395 m³/h) prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zamiast montowania np.16 nawiewników w jednym oknie, które spełnią wymóg wydajności, zamontowanie czerpni ściennej o projektowanej wydajności. Producenci okien informują, że przy zastosowaniu wymaganej ilości nawiewników celem osiągnięcia zakładanej wydajności nie zostanie osiągnięty współczynnik przenikania ciepła okna $U \leq 0,9 \text{ W/mK}$. Ponadto rozmieszczając wszystkie nawiewniki w ramie okiennej wpływamy niekorzystnie na efekt wizualny oraz możliwość pełnego otwarcia okien. Ponadto prosimy o udostępnienie rysunku z odpowiednimi ilościami nawiewników.

Odpowiedź: Należy część nawiewników zamontować jako okienne, część jako ściennie

Pytanie 2: W przedmiarach były 4 klapy p.poż proszę o informację zgodnie z nowymi przedmiarami gdzie znajdują się pozostałe 3 szt i o jakich wymiarach czy z topikiem czy może z siłownikiem.

Odpowiedź: klapy z topikiem. Znajdują się na kanale went w korytarzu przy przejściu przez ścianę oddzielenia poż. oraz w ścianie pom. pod schodami klatki schodowej o średnicy jak średnica kanału

Pytanie 3: W opisie technicznym architektury zaznaczono, że nawiewniki okienne mają być stosowane w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną. W związku z tym prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach występuje wentylacja grawitacyjna, gdyż w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji sanitarnej jest zaprojektowana wentylacja mechaniczna - układy nawiewno-wywiewne oraz wywiewne. Brak jest nawiewników okiennych w projekcie sanitarnym. W związku z powyższym prosimy o informację czy jest konieczne stosowanie nawiewników okiennych przy zastosowaniu układów nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej

Odpowiedź: Pomieszczenia w których projektuje się wentylację mechaniczną zostały oznaczone na rysunkach rzutów architektonicznych opisami pod nazwą pomieszczenia "wentylacja mechaniczna", pozostałe pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjnie co widać poprzez oznaczenia doprowadzenia do kształtek kominowych przerywanymi liniami. Proszę o sprawdzanie dodatkowo rysunków br. sanitarnej z wentylacją mechaniczną do których pomieszczeń prowadzi się kanały.

Pytanie 4: W nawiązaniu do dzisiejszych odpowiedzi (wyjaśnienia nr 5) proszę o przeanalizowanie naszych sugestii: ODP Pytanie 26. Szklenie zewnętrzne okienne LE 8ESG//8 ESG/44.2LE lub 55.2 to przesada, nie ma takich gabarytów by trzeba było stosować szkła 8 mm we wszystkich konstrukcjach. Proszę rozważyć zastosowanie większości zespołów okiennych selektywnych o budowie LE 6 ESG (przeciwsloneczna)//szyba hartowana pojedyncza w zależności od gabarytu//Szyba laminowana P2 w zależności od gabarytu. Zastosowanie takiej szyby będzie tańsze i dopoleń, tym samym skrzydła okienne lżejsze.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.

Odpowiedź: Dopuszcza się pocienienie budowy szyby pod warunkiem dostarczenia obliczeń potwierdzających poprawność budowy szyby. Informuje się że nie ma możliwości wprowadzania dodatkowych podziałów szklenia. Niektóre przeszklenia są duże szczególnie O8 – wymiar 3400 x 2500,

Pytanie 5: W nawiązaniu do dzisiejszych odpowiedzi (wyjaśnienia nr 5) proszę o przeanalizowanie naszych sugestii ODP Pytanie 28. Co do szyb wewnętrznych proponujemy zastosować szyby laminowane ewentualnie laminat z hartem. Szkło hartowane, które rozpada się na małe kawałki bardzo łatwo kaleczy ciało. Dodatkowo 8mm szkło będzie ciężkie i spotęguje ten efekt. Proponujemy zastosować 44.2 zamiast 8mm hart. Taniej i bezpieczniej (po pęknięciu cała szyba trzyma się na folii.

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie laminatu 44.2, natomiast w drzwiach wymagających podwyższonej izolacyjności akustycznej – wymagane szkła laminowane akustyczne wraz z potwierdzeniem parametrów akustycznych dla całych drzwi /okien.

Pytanie 6: Prosimy o ujednolicenie informacji dotyczących wykonania płytek na ścianach - w przedmiarze w pozycji 223 przedmiar mówi o ilości 27,67 a według projektu należy wykonać około 250 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 250 m2.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie w wyjaśnieniach nr 5 pytanie nr 13

Dr Sławomir Porada
Wójt Gminy Trzebownisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i środków budżetu państwa.