

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych i listew przyściennych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych i listew przyściennych</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 1.20</b>			
<b>1.1</b>		<b>Malowanie</b>			
1		Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
d.1.1	kalk. własna				
		41,65	m2	41,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,650</b>
2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia				
		135,21	m2	135,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,210</b>
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.1	KNR 2-02 1505-01				
		poz.2	m2	135,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,210</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 2.18</b>			
<b>2.1</b>		<b>Malowanie</b>			
4		Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
d.2.1	kalk. własna				
		14	m2	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
5		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.2.1	KNR 4-01 1202-09 analogia				
		52,403	m2	52,403	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,403</b>
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.2.1	KNR 2-02 1505-01				
		poz.5	m2	52,403	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,403</b>
<b>2.2</b>		<b>Panele</b>			
7		Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
d.2.2	KNR 4-04 0504-07 analogia				
		14,321	m2	14,321	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,321</b>
8		Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
d.2.2	KNR AT-27 0102-01 analogia				
		poz.7	m2	14,321	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,321</b>
9		Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
d.2.2	KNR 4-01 0411-07				
		14,54	m	14,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,540</b>
10		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
d.2.2	KNR AT-23 0101-07 analogia				
		poz.7	m2	14,321	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,321</b>
11		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		
d.2.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia				
		poz.7 * 0,01 + poz.8 * 0,005 + poz.9 * 0,05 * 0,05	m3	0,251	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,251</b>
12		Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
d.2.2	KNR 2-02 0610-05 analogia				
		poz.7	m2	14,321	

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych i listew przyściennych  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,321
13 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.7	m2	14,321	
				RAZEM	14,321
14 d.2.2	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 3.15</b>			
<b>3.1</b>		<b>Malowanie</b>			
15 d.3.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		22,75	m2	22,750	
				RAZEM	22,750
16 d.3.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		65,673	m2	65,673	
				RAZEM	65,673
17 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz. 16	m2	65,673	
				RAZEM	65,673
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 3,19</b>			
<b>4.1</b>		<b>Panele</b>			
18 d.4.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		41,05	m2	41,050	
				RAZEM	41,050
19 d.4.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		41,05	m2	41,050	
				RAZEM	41,050
20 d.4.1	KNR AT-27 0102-01 analogia	Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
		poz. 19	m2	41,050	
				RAZEM	41,050
21 d.4.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
		22,81	m	22,810	
				RAZEM	22,810
22 d.4.1	KNR AT-23 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
		poz. 19	m2	41,050	
				RAZEM	41,050
23 d.4.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		
		poz. 19 * 0,01 + poz. 20 * 0,005 + poz. 21 * 0,05 * 0,05	m3	0,673	
				RAZEM	0,673
24 d.4.1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
		poz. 19	m2	41,050	
				RAZEM	41,050

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych i listew przyściennych  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.19	m2	41,050	
				RAZEM	<b>41,050</b>
26 d.4.1	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		1,10 + 1,10 + 0,9	m	3,100	
				RAZEM	<b>3,100</b>
<b>4.2</b>		<b>Malowanie</b>			
27 d.4.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		131,44	m2	131,440	
				RAZEM	<b>131,440</b>
28 d.4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.27	m2	131,440	
				RAZEM	<b>131,440</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 4,14</b>			
<b>5.1</b>		<b>Malowanie</b>			
29 d.5.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		22,9	m2	22,900	
				RAZEM	<b>22,900</b>
30 d.5.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		58,468	m2	58,468	
				RAZEM	<b>58,468</b>
31 d.5.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.30	m2	58,468	
				RAZEM	<b>58,468</b>

