



W-1.43.2.143.2020.....¹
dot: 165/20

Warszawa, dnia 21.01.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postępowania 165/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie:

1. Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robot, opisem technicznym oraz STWIORB w zakresie rodzaju rury jakie należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z przedmiarem należy wycenić rury PP lite DN 400-500 natomiast zgodnie z opisem technicznym należy wycenić rury zgodnie z normą PN-EN 13476-3 która opisuje rury karbowane PP-B, zgodnie z STWIORB należy wycenić rury PP-B ale tylko w zakresie średnic DN 315-400 (brak informacji odnośnie DN 500). Prosimy o aktualizację opisu pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

W zakresie średnic DN400 - 500 należy wycenić montaż rur PP litych.

Pytanie:

2. Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o udostępnienie profili oraz o podanie średnicy i materiału z jakiego należy wykonać odcinek odwadniający wpusty deszczowe np. WpD1.3 do rowów odwadniających. Prosimy o aktualizację przedmiaru o dodatkowe odcinki.

Odpowiedź:

Szczegóły w zakresie kanalizacji zostały przedstawione na rys. D.5.4 projektu wykonawczego branży drogowej.

Pytanie:

3. Dotyczy branży sanitarnej, decyzja pozwolenie wodnoprawne. Prosimy doprowadzenie do zgodności dokumentacji projektowej z zapisami Pozwolenia Wodno - Prawnego. Zgodnie z decyzją WS.6223/8/2009 pkt 3) ppkt e) Wylot W-7 w km 37+282 należy wykonać o średnicy DN 300mm natomiast w udostępnionej dokumentacji zgodnie z profilem Rys. nr KD2.1 oraz schematem KD3.5 wielkość wylotu wynosi DN 500mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako wylot W-7 należy zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym wykonać ostatni odcinek kanalizacji z rury średnicy DN300 wraz z prefabrykatem betonowym KPED 2.16 przystosowanym do średnicy tej rury.

Pytanie:

4. Dotyczy branży sanitarnej, decyzja pozwolenie wodnoprawne. Prosimy o potwierdzenie, że rozbieżności w zapisach pomiędzy pozwoleniem wodnoprawnym a dokumentacją



projektową w zakresie wielkości wylotu W-7 nie powoduje konieczności uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej. Nadmienić należy, że uzyskanie nowej decyzji wodnoprawnej wiąże się z załączeniem do wniosku ważnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Oferent uważa, że załączona do dokumentów przetargowych decyzja środowiskowa jest nieważna – decyzja środowiskowa jest z 2009r). W rozumieniu Prawa Budowlanego oraz zgodnie z zamierzeniem Inwestora, realizacji inwestycji w formule „buduj”, zapewnienie powyższych decyzji jest w obowiązkiem Inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako wylot W-7 należy zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym wykonać ostatni odcinek kanalizacji z rury średnicy DN300 wraz z prefabrykatem betonowym KPED 2.16 przystosowanym do średnicy tej rury. Tym samym nie jest wymagana nowa decyzja pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie:

5. Dotyczy branży sanitarnej, decyzja pozwolenie wodnoprawne. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 do decyzji wodnoprawnej znak: EKS-4103/63/09.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie znak EKS-4103/63/09 z dnia 10.03.2009 r.

Pytanie:

6. Dotyczy branży sanitarnej, zabezpieczenie sieci wodociągowej. Zgodnie z opisem technicznym końcówki rur osłonowych i istn. sieci należy zabezpieczyć za pomocą manszet typu N. Wyżej wymienione uszczelnienie nie jest możliwe do wykonania, ponieważ wskazany rodzaj manszety nie jest dzielony na dwie części tak żeby można było go zamontować na istn. sieci nie przewidzianej do przebudowy. Prosimy o wskazanie technologii wykonania uszczelnienia jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamiast manszet ochronnych należy zastosować przejścia szczelne zgodnie z technologią producenta rur ochronnych.

Pytanie:

7. Dotyczy branży sanitarnej, zabezpieczenie sieci wodociągowej. Prosimy o udostępnienie schematu izolacji cieplnej istn. sieci wodociągowej za pomocą keramzytu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Izolację cieplną z wykorzystaniem keramzytu należy wykonać analogicznie jak zasypkę piaskową tj. po zamontowaniu rury ochronnej wykop na całej średnicy rury ochronnej i 30 cm powyżej należy obsypać zasypką wykonaną z keramzytu o zagęszczeniu $\lambda_s = 0,95 - 1,0$ w zależności od lokalizacji rurociągu.

Pytanie:

8. Czy zamawiający posiada podpisaną umowę kolizyjną z PGE, jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź:

Umowa na usunięcie kolizji z PGE nie została jeszcze podpisana.

Pytanie:

9. Czy zamawiający posiada podpisaną umowę przyłączeniową na sygnalizację świetlną. Jeśli nie, to kiedy przewiduje wykonanie przyłącza.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że umowy na przyłączenie nie zostały podpisane. Przyłącze zostanie wykonane w najbliższym możliwym terminie, który zostanie określony w umowie.

Pytanie:

10. Projekt sygnalizacji świetlnej nie zawiera szczegółów dotyczących linii kablowych (typów i ilości kabli). Szczegóły te zawarte są w kosztorysie – pozycje od 245 do 248 oraz od 278 do 281. Prosimy o potwierdzenie, że ilości i typy kabli w kosztorysie są prawidłowe i należy je ująć w wycenie oraz o uzupełnienie w tym zakresie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podane w części kosztorysowej ilości i typy okablowania są prawidłowe. Połączenia poszczególnych elementów układu (typy kabli) zostały podane w projekcie wykonawczym (część opisowa). Dokumentację należy rozpatrywać całościowo – część opisowa, rysunkowa i kosztorysowa.

Pytanie:

11. Oferent informuje, że według opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 na całym odcinku projektowanej jezdni powinna mieć grubość 13 cm, jednak według rysunków „D.3.1 – Przekroje charakterystyczne” oraz „D.5.1 – Konstrukcje”, oraz w przedmiarze (poz. 78d1.4), grubość powyższej warstwy wynosi 11 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej, którą należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić grubość warstwy wynoszącą 11 cm.

Pytanie:

12. Oferent informuje, że według opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej warstwa wiążąca z AC 22 W PMB 25/55-60 na całym odcinku projektowanej jezdni powinna mieć grubość 10 cm, jednak według rysunków „D.3.1 – Przekroje charakterystyczne” oraz „D.5.1 – Konstrukcje”, oraz w przedmiarze (poz. 94d1.5), grubość powyższej warstwy wynosi 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej, którą należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ofercie należy uwzględnić grubość warstwy wynoszącą 8 cm.

Pytanie:

13. Oferent informuje, że według opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej warstwa ścierna zjazdów publicznych w terenie niezabudowanym z AC 11 S 50/70 powinna mieć grubość 8 cm, jednak według rysunku „D.5.1 – Konstrukcje”, oraz w przedmiarze (poz. 95d.1.5), grubość powyższej warstwy wynosi 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej, którą należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić grubość warstwy wynoszącą 4 cm.

Pytanie:

14. Oferent informuje, że według opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej warstwa wiążąca zjazdów publicznych w terenie niezabudowanym z AC 16 W 50/70 powinna mieć grubość 3 cm, jednak według rysunku „D.5.1 – Konstrukcje”, oraz w przedmiarze (poz. 93d.1.5), grubość powyższej warstwy wynosi 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej, którą należy ująć w ofercie.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić grubość warstwy wynoszącą 4 cm.

Pytanie:

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wymogi i zalecenia zawarte w decyzji ZRID nr 10/10 z dnia 05.08.2010 znak WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10, wraz z decyzją zmieniającą nr 535/II/2014 z dnia 19.12.2014r. znak WIŚ-II.SMS.7119-D/145/10, zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym, załączonym do dokumentacji przetargowej. W przypadku, gdy jakieś elementy nie zostały ujęte w Projekcie Wykonawczym, a mają być uwzględnione w ofercie, prosimy o ich wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Elementy ujęte w decyzji ZRID nr 10/10 z dn. 05.08.2010 oraz decyzji zmieniającej nr 535/II/2014 z dnia 19.12.2014 r. oraz w Projekcie Budowlanym zostały uwzględnione w Projekcie Wykonawczym, w zakresie w jakim został on opracowany.

Pytanie:

16. Czy Zamawiający posiada pełne prawa do dysponowania działkami przeznaczonymi na wykonanie przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania działkami przeznaczonymi na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Pytanie:

17. Dotyczy konstrukcja zjazdów indywidualnych: w opisie technicznym jest informacja o warstwie mrozoochronnej z piasku i z mieszanki związanej spoiwem. Czy należy stosować warstwy zamiennie, w zależności od występowania, przepustu pod zjazdem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy stosować warstwy zamiennie, w zależności od występowania, przepustu pod zjazdem.

Pytanie:

18. Prosimy o podanie standardu utrzymania zimowego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza obowiązujące standardy utrzymania zimowego.

Pytanie:

19. Prosimy o jednoznaczne określenie materiałów z rozbiórki, które należy przekazać Zamawiającemu, oraz o wskazanie miejsca odwozu tych materiałów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie zapisów z pkt. 4.10 OWU tj.

- elementów prefabrykowanych nawierzchni, nie nadających się do powtórnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudów, dostarczonych jako materiał rozkruszony o frakcji od 0 - 63mm;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapisy pkt. 4.10. Materiały wymienione w pkt. 4.10 stanowią własność Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć wywóz na odległość do 60 km zgodnie z pkt. 4.10.



Pytanie:

20. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ceny ofertowej należy rozebrać ogrodzenia kolidujące z projektowanym przebiegiem drogi, bez ustawiania ogrodzeń w miejscu docelowym, natomiast na czas robót, należy ustawić ogrodzenia tymczasowe zgodnie ze standardem opisanym w pkt. 11.9 Ogólnych warunków umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach ceny ofertowej należy rozebrać ogrodzenia kolidujące z projektowanym przebiegiem drogi, bez ustawiania ogrodzeń w miejscu docelowym, natomiast na czas robót, należy ustawić ogrodzenia tymczasowe zgodnie ze standardem opisanym w pkt. 11.9 Ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych.

Pytanie:

21. Nawiązując do pkt. 11.9 OWU prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie ogrodzenia wymagające rozbiórki stanowią treść podkładu mapowego na którym opracowano dokumentację projektową.

Pytanie:

22. Oferent informuje o rozbieżnościach: w opisie technicznym zjazdu indywidualne posiadają konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej, natomiast w przedmiarze (poz. 93d.1.5 i 95d.1.5) znajdują się pozycje wskazujące, że część zjazdów indywidualnych będzie posiadać konstrukcję o nawierzchni bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej, którą należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem D.5.1 zjazdu indywidualne w zależności od lokalizacji w stosunku do terenu zabudowanego zostały wydzielone konstrukcyjnie. W wycenie należy uwzględnić powyższy podział.

Pytanie:

23. Prosimy o potwierdzenie, że rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym, a Wykonawczym nie będą obciążać Wykonawcy. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że złożona oferta ma być skalkulowana zgodnie z rozwiązaniami z projektów wykonawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oferta winna być skalkulowana na podstawie dokumentacji projektowej (m.in. Projektów Wykonawczych, które zostały zaktualizowane). Zgodnie z pkt 3.10 Cz. V - ogólne warunki na wykonanie robót budowlanych „Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień i wyda Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu.

Pytanie:

24. Prosimy o informację, czy w technicznie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuści stosowanie humusowania z siewem trawy w zamian hydroobsiewu?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt rozbiórki stanowi element Projektu Budowlanego. Został załączony w dokumentacji przetargowej.

Pytanie:

28. Ogólne Warunki Umowy § 9.2 umowy - Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, za które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Generalny Wykonawca miał prawo do otrzymania zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów takiego przesunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie:

29. Zgodnie z SIWZ materiał z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie właściwej lokalizacji składowania materiałów z wycinki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dłużyce stanowią własność Zamawiającego. Karpiny i gałęzie Wykonawca winien usunąć we słanym zakresie. Do wyceny należy przyjąć wywóz na odległość do 60 km zgodnie z pkt. 4.10.

Pytanie:

30. Prosimy o udostępnienie profili podłużnych dla dróg poprzecznych: DG nr 221213W (ul. Szkolna), DP nr 2218W, drogi serwisowej w 36+900 km, DP nr 2218W (ul. Kopernika), DG nr 221205W (ul. Goździk), DG nr 221229W oraz drogi serwisowej na odcinku od około 37+350 do 37+742,40 km.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza plan warstwicowy dla dróg: 221213W, 2218W, 221205W. Drogi serwisowe zostały jednoznacznie określone na przekrojach poprzecznych (Tom I.2 PW), niweleta drogi gminnej 221229W ze względu na krótki odcinek objęty dokumentacją i dowiązanie do stanu istniejącego nie jest niezbędna do wykonania robót.

Pytanie:

31. Prosimy o wykreślenie z pkt. 5 opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej zapisu „Szerokość zjazdów należy dostosować do szerokości istniejących bram wjazdowych na posesje sąsiadujące z drogą”. Powyższy zapis jest niezgodny z zobowiązującymi przepisami (np. w przypadku gdy szerokość zjazdu będzie większa niż szerokość drogi) i może spowodować brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis pkt 5. Ponadto informuje, że dostosowanie szerokości zjazdów musi zawierać się w granicach określonych przepisami. Przedmiotowy zapis jest również zgodny z zapisami decyzji ZRID wydanej dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie:

32. Oferent informuje Zamawiającego, że na planach sytuacyjnych widnieją zjazdy, które swoim zakresem wychodzą poza projektowaną granicę pasa drogowego (np. zjazd w km 38+531,99 strona lewa). Prosimy o wskazanie podstawy prawnej, na jaką ma się powoływać Wykonawca podczas ewentualnej konieczności wykonania tych zjazdów.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, że realizacja robót odbędzie się na podstawie koniecznego zajęcia terenu określonego w Projekcie Budowlanym (tom I.4). Zamawiający załącza plan czasowego zajęcia terenu.

Pytanie:

33. Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie zjazdów, wykraczając poza granicę pasa drogowego Oferent ma ująć w kalkulacji oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powierzchnie zjazdów, wykraczając poza granicę pasa drogowego Oferent ma ująć w kalkulacji oferty.

Pytanie:

34. Prosimy o udostępnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu w wersji edytowalnej np. dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza projektu Stałej Organizacji Ruchu w wersji edytowalnej.

Pytanie:

35. Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać docelowe oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, należy wykonać za pomocą mas chemoutwardzalnych jako grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne.

Pytanie:

36. Prosimy o potwierdzenie, że skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną w m. Pustelnik nie mają pracować w trybie skoordynowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowana sygnalizacja świetlna pracować będzie w cyklu akomodacyjnym w trybie „preference”, gdzie kierunek uprzywilejowany to droga wojewódzka nr 637. Sygnalizacja pracować będzie jako dwufazowa, wyizolowana. Zgodnie z ustaleniami rad technicznych zrezygnowano z koordynacji pracy ze skrzyżowaniem położonym w bliskiej odległości od przedmiotowego skrzyżowania.

Pytanie:

37. Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy na odcinku realizowanej inwestycji występują obszary chronione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obszarze inwestycji występują stanowiska archeologiczne:

l.p	Obszar AZP	Nr stanowiska		l) sc.	M	Rodzaj	Km	Współrzędne		Charakterystyka
		na obsz.	w msc.					Geogr.	Układu '1965'	

11	56-70	12	1	Pustelnik	ślad osadnictwa.: XV w.	37+223	724.883 600.645	Stanowisko oddalone jest o około 35 m na północ od drogi nr 637. Ponieważ występuje w sąsiedztwie pasa drogowego zaleca się prowadzenie nadzoru	
----	-------	----	---	-----------	----------------------------	--------	--------------------	---	--



12	56-71	1	1	Goź-dziówka	śląd osadn.: epoka brązu (nieokreślona k. pradziejowa; śląd osadn.: 2 pot. XVI – XVII w.	38+389	725.284 601.751	Stanowisko znane jest z badań wcześniejszych. Stanowisko to oddalone jest około 150 m n północ od pasa drogowego, z tych względów nie zagraża mu zniszczenie w czasie modernizacji drogi. W czasie weryfikacji terenowej – wiosną 2008 r. – nie prowadzono w tym miejscu prospekcji powierzchniowej.
----	-------	---	---	-------------	---	--------	------------------------	--

Obiekty wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków: zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (www.mwzkz.pl), wg stanu na dzień 26.10.2020r. w rejonie inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Zamawiający załącza również stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków znak DS.4171-03/2008 z dnia 12.02.2007 r.

Pytanie:

38. W związku z postanowieniami pkt 3.5 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych, prosimy o wskazanie w jakim terminie będzie dostarczane rozwiązanie projektowe niezbędne dla wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe określenie terminu w jakim dostarczone zostaną rozwiązania.

Pytanie:

39. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał prawa autorskie i zależne od projektanta.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawa autorskie.

Pytanie:

40. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja jest realizowana w systemie „Buduj” i dostarczenie dokumentacji projektowej należy do obowiązków Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że inwestycja jest realizowana w systemie „Buduj”. Zgodnie z pkt. 3.3 ogólnych warunków na wykonanie robót budowlanych „Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w dniu wprowadzenia na teren budowy wersję papierową dokumentacji projektowej.”

Pytanie:

41. Mając na względzie treść pkt 3.10 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych i SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE, prosimy o jednoznaczne wskazanie hierarchii ważności dokumentów, która będzie brana pod uwagę w drodze usuwania niejasności interpretacyjnych i rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3.10 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych.



Pytanie:

42. W związku z treścią pkt 6.4 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych, prosimy o wskazanie jakie obiektywne okoliczności (poza wymogami dokumentacji przetargowej) będą brane pod uwagę, przy akceptacji osób wskazanych do wykonania zamówienia. Obecna treść pkt 6.4 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych wskazuje, że Zamawiający może nie zaakceptować takiej osoby, pomimo spełnienia wymagań określonych w warunkach przetargu, nie określa jednocześnie jakimi dodatkowymi kryteriami będzie kierował się Zamawiający.

Odpowiedź:

Każda zgłoszona zmiana będzie rozpatrywana przez Zamawiającego indywidualnie. Wskazanie na tym etapie okoliczności, które będą brane pod uwagę nie jest możliwe.

Pytanie:

43. Prosimy o wskazanie jakie decyzje i pozwolenia ma uzyskać w imieniu Zamawiającego Wykonawca. Wskazane w pkt. 11.2 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych obowiązki są skonstruowane bardzo ogólnie. Mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego, a przede wszystkim chcąc dokonać prawidłowej kalkulacji oraz zgodnej z prawem zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien jasno określać zakres obowiązków i prac jakie ma wykonać Wykonawca.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 11.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich ewentualnych uzgodnień warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód, aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu itp. niezbędnych dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych dokumentów. W tym celu Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Pytanie:

44. Par. 3 ust. 1 Wzoru Umowy wskazuje, że Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Wnosimy o wskazanie jakie dokładnie stanowisko ma zajmować wskazana osoba i w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował powyższy fakt. Wykonawca wskazuje, że zazwyczaj osoba zatrudniona w celu rozliczenia kontraktu ma również wiele dodatkowych obowiązków stanowiskowych, a jej stanowisko jest różnie nazywane u Wykonawców i Podwykonawców. W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o szczegółowe wyjaśnienie oczekiwań Zamawiającego w powyższym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to osoba wskazane przez Wykonawcę odpowiedzialna za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rozliczenia kontraktu. Weryfikacja będzie następowała zgodnie z § 3 wzoru umowy.

Pytanie:

45. W związku z treścią § 8 ust. 1.5 Wzoru Umowy wnosimy o zmianę wysokości kary umownej w wysokości 3% kwoty umowy brutto za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego, na 0,3% kwoty umowy brutto za przekroczenie terminu realizacji kamienia milowego w przypadku zwłoki wykonawcy lub z przyczyn, za które wyłącznie winę ponosi Wykonawca.

Zastrzeżona kara umowna nie odnosi się bezpośrednio do przekroczenia terminu pośredniego wynikającego ze zwłoki, a jednocześnie kara umowna została zastrzeżona w wygórowanej, nierynkowej wysokości.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie:

46. W związku z treścią § 8 ust. 1.16 Wzoru Umowy Wnosimy o konkretne wskazanie za jakie okoliczności będzie naliczana kara umowna. Obecna treść przywołanego postanowienia pozostawia wątpliwości do jakich konkretnie sytuacji odnosi się powyższe zastrzeżenie.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa, kara umowna musi zostać jasno określona i wskazywać okoliczności za jakie dłużnik ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kara o której mowa w § 8 ust. 1.16 Wzoru Umowy dotyczy sytuacji w których stwierdzi się brak wykonania lub wadliwe wykonanie obowiązków należących do wykonawcy zgodnie z pkt. 3, 5 i 11 SWIZ.

Pytanie:

47. Mając na uwadze treść § 9 Wzoru umowy określającego warunki zmiany umowy, prosimy o wskazanie jakie obiektywne okoliczności będzie brał pod uwagę zamawiający dokonując oceny zasadności wniosku o zmianę umowy. Wskazany w § 9 katalog zmian wskazuje okoliczności, które stanowią podstawę do zmiany umowy w tym m.in. jej terminu, stąd też postanowienia ust. 3 są niezrozumiałe. Prosimy zatem o określenie, jakie dodatkowe elementy poza spełnieniem przesłanek stanowiących postawę zmiany umowy, będą decydowały o wyrażeniu zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy.

Odpowiedź:

Zmiany zostały opisane w § 9 wzoru umowy. Przy analizie spełniania przesłanek Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie.

Pytanie:

48. W związku z treścią pkt. 11.15 ogólnych warunków umowy na wykonanie robót budowlanych, prosimy o wskazanie jakie inwestycje potencjalnie kolidujące z realizacją zadania będą wymagały koordynacji w zakresie realizacji robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie inwestycje potencjalnie kolidujące z realizacją zadania będą wymagały koordynacji w zakresie realizacji robót. Zapis dotyczy sytuacji gdy termin realizacji innych inwestycji będzie tożsamy z tą inwestycją.

Pytanie:

49. Wnosimy o dokonanie zmiany w pkt. 24 Wzoru umowy, poprzez dookreślenie w ppkt 24.1.1 i 24.1.2, że Zamawiający może odstąpić od umowy we wskazanych tam przypadkach, jeśli powyższe wystąpiły z winy Wykonawcy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie rozpoczął lub nie realizuje robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór umowy stanowiący część VI SIWZ nie ma pkt. 24.1.1 i 24.1.2. Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.

Pytanie:

50. Prosimy o rezygnację z obowiązku złożenia kosztorysów ofertowych wykonanych metodą szczegółową w okresie 7 dni od daty podpisania umowy (Ogólne Warunki Umowy pkt 13.3) i zastąpienie go tabelą rozliczeniową, zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym i będącą podstawą wykonywania odbiorów częściowych zgodnie z zapisami pkt. 16.9 Ogólnych Warunków Umowy. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie jest ryczałtowe, realizacja będzie odbywała się według harmonogramu



rzeczowo – finansowego. Wobec powyższego kosztorysy te nie będą miały zastosowania w czasie trwania realizacji robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie obowiązku o którym mowa w pkt. 13.3 ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych.

Pytanie:

51. W związku z charakterem inwestycji prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania się, w zakresie spełnienia warunku udziału, geodetą posiadającym uprawnienia w zakresie : geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (zakres uprawnień „1”), geodezyjnej obsługi inwestycji (zakres uprawnień „4”), ograniczając się jedynie do geodezyjnej obsługi inwestycji (zakres uprawnień „4”). Prośbę tą uzasadniamy tym, że charakter inwestycji nie wymaga dysponowania geodetą posiadającym uprawnienia w zakresie „1” oraz „4” i grono potencjalnych wykonawców nie powinno być w ten sposób ograniczane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wymagań w tym zakresie.

Pytanie

52. Czyją własnością są dłużyce i karpiny z wycinki drzew? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału.

Odpowiedź:

Dłużyce stanowią własność Zamawiającego. Miejsce przekazania dłużyc zostanie wskazana przez Zamawiającego, jednak nie dalej niż 60km. Karpiny i gałęzie wykonawca ma obowiązek zutilizować we własnym zakresie. Wyjątkiem stanowi sytuacja opisana w pkt. 11.14 SIWZ.

Pytanie:

53. Dotyczy przedmiaru branży drogowej – wycinki drzew. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej wycinki grupy drzew. Wg wiedzy Wykonawcy w przedmiarze zostały uwzględnione tylko pojedyncze drzewa bez grup drzew. Prosimy o korektę przedmiaru i dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej dotyczącej wycinki grupy drzew.

Odpowiedź:

Zakres wycinki drzew należy określić należy na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie:

54. Czy Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich gruntów/działek pod planowaną inwestycje?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo własności do wszystkich gruntów/działek pod planowaną inwestycje.

Pytanie:

55. Czy uregulowane są kwestie wywłaszczeniowe gruntów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że uregulowane są kwestie wywłaszczeniowe gruntów.

Pytanie:

56. Czy w momencie przejęcia placu budowy Zamawiający będzie dysponował wszystkimi działkami wskazanymi w decyzji ZRID?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w momencie przejęcia placu budowy Zamawiający będzie dysponował wszystkimi działkami wskazanymi w decyzji ZRID.

Pytanie:

57. Prosimy o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy udzielenie przez Wykonawcę wskazanego w ofercie okresu rękojmi (czy również zieleni drogowej oraz oznakowania poziomego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres rękojmi został wskazany w pkt. 23.1 oraz w pkt 23.3.

Pytanie:

58. Wykonawca informuję, że materiały stosowane do znakowania poziomego mają trwałość deklarowaną przez producenta do 3 lat. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie oznakowania poziomego z zakresu rękojmi deklarowanej w przetargu przez Wykonawcę. Wykonawca proponuje ustalenie okresu gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome jako 3 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 23.3 ogólnych warunków na wykonanie robót - *Rękojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstałych w wyniku niewłaściwego jego wykonania na zasadach określonych w pkt. 23.10 oraz 23.13.*

Pytanie:

59. Bazując na doświadczeniach przy realizacji robót drogowych, w tym robót związanych z urządzeniem i pielęgnacją zieleni drogowej oraz na podstawie powszechnie stosowanych norm w tej dziedzinie, jako standardowy okres gwarancji i rękojmi przyjmuję się 3 lata. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyłączenie zieleni drogowej z zakresu rękojmi deklarowanej w przetargu przez Wykonawcę. Wykonawca proponuje ustalenie okresu gwarancji i rękojmi na zieleni drogową jako 3 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie:

60. Zgodnie z pkt. 8 Załącznika do SIWZ Formularz oferty, w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy wskazać nazwy i adresy firm podwykonawczych. Na etapie składania oferty Wykonawca jeszcze nie zna konkretnych podwykonawców którym docelowo zleci dany zakres robót. Prosimy o informacje co Zamawiający zrobi gdy Wykonawca nie poda nazw firm podwykonawczych a jedynie wpisze zakres robót zlecony do podwykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę.

Pytanie:

61. Zgodnie z pkt. 8 Załącznika do SIWZ Formularz oferty, w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy wskazać nazwy i adresy firm podwykonawczych. Na etapie składania oferty Wykonawca jeszcze nie zna konkretnych

podwykonawców którym docelowo zleci dany zakres robót. Prosimy o informacje co Zamawiający zrobi gdy Wykonawca nie poda nazw firm podwykonawczych oraz nie załączy ich JEDZ a jedynie wpisze zakres robót zlecony do podwykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę.

Pytanie:

62. Czy Zamawiający posiada stosowne pozwolenie na rozbiórkę budynku kubaturowego zlokalizowanego w ul. Szkolnej w miejscowości Pustelnik? Prosimy o zamieszczenie. Bez powyższego pozwolenia Wykonawca nie jest w stanie rozpocząć rozbiórki w/w obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozwolenie na rozbiórkę stanowi element decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizowanego zadania.

Pytanie:


63. Czy Zamawiający posiada projekt rozbiórki wraz z podaniem wymiarów budynku kubaturowego zlokalizowanego w ul. Szkolnej w miejscowości Pustelnik? Prosimy o zamieszczenie. Bez powyższego Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo oszacować ilości robót przewidzianych do rozbiórki a wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt rozbiórki stanowi element Projektu Budowlanego i został załączony w dokumentacji przetargowej.

Pytanie:

64. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy bitumiczne ciągu głównego należy wykonać i wyliczyć wg schematu:



warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60

podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50


Co jest zgodne z dokumentacją zamieszczoną przez Zamawiającego tj. projektem wykonawczym branży drogowej przekrojami charakterystycznym rys nr D.3.1 oraz zgodnie ze szczegółami technologicznymi rys. nr D.5.1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warstwy bitumiczne ciągu głównego należy wykonać i wyliczyć wg schematu.

Pytanie:

65. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy bitumiczne zjazdu publicznego i indywidualnego poza terenem zabudowanym należy wykonać i wyliczyć wg schematu:



warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

Co jest zgodne z dokumentacją zamieszczoną przez Zamawiającego tj. projektem wykonawczym branży drogowej przekrojami charakterystycznym rys nr D.3.1 oraz zgodnie ze szczegółami technologicznymi rys. nr D.5.1.



Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warstwy bitumiczne zjazdu publicznego i indywidualnego poza terenem zabudowanym należy wykonać i wyliczyć wg schematu.

Pytanie:

66. Czy oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii grubowarstwowej czy cienkowarstwowej? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Pytanie:

67. Dotyczy projektu wykonawczego stałej organizacji ruchu „Stalowych barier ochronnych typu U-14a z odblaskami U-1c”. Prosimy o podanie rodzaju stalowych barier ochronnych, które należy zastosować wg. najnowszej nomenklatury stosowanej przez GDDKiA (np. oznaczenie N2W4A). Oznaczenie barier jako U-14a nie jest już używane przez producentów barier.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć bariery N2W3A.

Pytanie:

68. Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach oraz na chodnikach należy zastosować kostkę betonową bezfazową co jest zgodne z dokumentacją zamieszczoną przez Zamawiającego tj. projektem wykonawczym branży drogowej szczegółami technologicznymi rys. nr D.5.1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na zjazdach oraz na chodnikach należy zastosować kostkę betonową bezfazową.

Pytanie:

69. Prosimy o potwierdzenie, że ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej szarej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej szarej.

Pytanie:

70. Dotyczy branży teletechnicznej, czy przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych na odcinku od km 36+880 do km 37+050 wchodzi w zakres zadania czy w/w przebudowa została wykonana? Jeśli wchodzi prosimy o zamieszczenie brakującego przedmiaru na zakres robót teletechnicznych na odcinku od km 36+880 do km 37+050, gdyż wynagrodzenie na kontrakcie jest ryczałtowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych na odcinku od km 36+880 do km 37+050 wchodzi w zakres zadania. Zamawiający uzupełnia przedmiar w tym zakresie.



terminu składania ofert co najmniej o dwa tygodnie i wyznaczenie nowego terminu składania ofert na dzień 12.02.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert do dnia 18.02.2021 r. do godz. 10:00.

Pytanie:

73. Zamawiający wymaga raz na 6 miesięcy inwentaryzacji wykonanych robót przy użyciu drona. Obszar budowy znajduje się w obszarze geograficznym DRA-R przestrzeni powietrznej (dawniej strefa MCTR EPMM - wojskowa strefa kontrolna lotniska w Mińsku Mazowieckim), co oznacza, że do wykonania lotów potrzebna jest każdorazowo zgoda jego zarządcy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania inwentaryzacji, w przypadku, gdy zarządca strefy geograficznej nie wyrazi zgody na wykonywanie lotów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku braku zgody zarządcy zostaną przeanalizowane inne możliwości wykonania filmu potwierdzającego postęp robót.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że w związku z brakiem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Dotychczasowe brzmienie SIWZ w pkt:

13. Miejsce i termin składania ofert

- 13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> do dnia **29.01.2021 r. do godz. 10.00.**

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2021 r. o godz. 11:00, w pok. 102, za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

Powinno być:

13. Miejsce i termin składania ofert

- 13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> do dnia **18.02.2021 r. do godz. 10.00.**

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2021 r. o godz. 11:00, w pok. 102, za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12
fax (22) 244 90 13
dyrekcja@mzdww.pl
www.mzdww.pl



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W związku z powyższym wymagane wadium w przedmiotowym postępowaniu musi być wniesione do dnia **18.02.2021 r. do godz. 10:00** i obejmować okres uwzględniający przesunięty termin składania ofert.

Informacje dotyczące wadium pozostają zgodne z pkt 11. I Części SIWZ.

Opublikowane wyjaśnienia/zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie



Tomasz Lewandowski

Załącznik:

Załączniki do odpowiedzi_ z dnia 20.01.2021 r.