

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KWP - remont pomieszczeń  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Branża budowlana.</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków typu na zaprawie cementowo-wapiennej 5.02*3.7+4.32*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.558</b>
3	KNR 4-01 d.1 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 34.558	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.558</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - wykucie bruzd pod ścianę działową. (5*0.2*0.15)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
5	d.1 analiza indywidualna	Mocowanie ścian działowych do ścian nośnych i sufitów za pomocą łączników systemowych. 80 punktów mocowań 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 18 cm 34.558	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.558</b>
7	KNR AT-44 d.1 0301-01	Nadproża typu "L" 1.2*2	m belki m belki		
				2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
8	KNR 2-02 d.1 1016-05 analogia	Montaż ościeżnice drzwiowe stalowe- MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO. 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne- MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO 0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
10	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 69.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.116</b>
11	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 69.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.116</b>
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.62*5.02)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.457	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.457</b>
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.62*3.7)*2+(5.02*3.7)*2+(2.62*3.7)*2+(5.02*3.7)*2+(2.62*3.7)*2+(5.02*3.7)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				169.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.608</b>
14	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 4.32*3.7*0.22+5.02*3.7*0.22+0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				7.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.903</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 7.603+0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				7.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.903</b>
<b>2</b>		<b>Branża elektryczna i teletechniczna, sanitarna</b>			
17	d.2 analiza indywidualna	Demontaż i montaż klimatyzatora. 1	kpl. kpl.		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Branża elektryczna i teletechniczna</b>			
18	d.3 analiza indywidualna	Demontaż i montaż urządzeń elektrycznych i teletechnicznych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>