

Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg na terenie gminy Puck w zakresie budowy chodnika w podziale na 2 zadania”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) **Zadanie 1 – Przebudowa drogi ul. Bałtyckiej w Bładzikowie w zakresie budowy chodnika.**
- 2) **Zadanie 2 – Przebudowa drogi w Darzłubiu w zakresie budowy chodnika.**

ZADANIE 1: „Przebudowa drogi ul. Bałtyckiej w Bładzikowie w zakresie budowy chodnika”

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1512G w Bładzikowie obejmuje wykonanie m.in.:

1. nawierzchni chodnika (kostka 8 cm) łącznej długości 264,4 m o szerokości 2 m wraz z zjazdami na posesje,
2. odmulenia istniejącego rowu,
3. wykonanie pobocza drogi – 10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5,
4. odtworzenia nawierzchni bitumicznej przy krawężniku,
5. oznakowania pionowego i poziomego.

ZADANIE 2: „Przebudowa drogi w Darzłubiu w zakresie budowy chodnika”

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1440G na odcinku od ul. Pięknej do ul. Lipowej w Darzłubiu obejmuje wykonanie m.in.:

1. nawierzchni chodnika (kostka 8 cm) łącznej długości 485,8 m o szerokości od 1,5 do 2 m wraz z zjazdami na posesje,
2. odmulenia istniejącego rowu,
3. odwodnienia korytkami podchodnikowymi w ilości 4 szt.,
4. wykonanie pobocza drogi – 10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5,
5. odtworzenia nawierzchni bitumicznej przy krawężniku,
6. oznakowania pionowego i poziomego,
7. frezowanie pni po ściętych drzewach,
8. nasadzenie 40 szt. drzew liściastych,
9. montaż 2 lamp doświetlających przy przejściach dla pieszych.

Założenia wspólne dla obu zadań.

Projektowane zadania zlokalizowane będą głównie w pasie drogowym drogi powiatowej i drogach wewnętrznych. Przed realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami.

Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in. (DLA WSZYSTKICH ZADAŃ):

- urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia.
- zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- zajęcia pasa drogowego dla dróg powiatowych,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
- właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania wszelkich odpadów i śmieci;

- uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia,
- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 egz. w skali 1:500),
- powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie,
- wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i specyfikacji, sztuki budowlanej, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty dodatkowe.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem.

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwiorb oraz przedmiarach robót jako materiale pomocniczym.

Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej. **W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji.

Gmina Puck posiada pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie budowy przedmiotowych inwestycji do Starosty Puckiego.