

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Grabowiec - Saki nr 108674B nr geod. 1158
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2024

WYKONAWCA:

WRZOSBUD

Włodzimierz Sacharczuk
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka
tel. 693-491-567

Data opracowania 92 REGON 368475198
Lipiec 2024 mail: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR:

WÓJT
Leon Mataszewski

Data zatwierdzenia

09.07.2024.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym 0.75	km	0.75	
				RAZEM	0.75
2 Podbudowy					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-01	750*7	m ²	5250.00	
				RAZEM	5250.00
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	750*7	m ²	5250.00	
				RAZEM	5250.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw C50/30 gr.20 cm	m ²		
d.2	0112-06	750*5	m ²	3750.00	
				RAZEM	3750.00
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	750*5	m ²	3750.00	
				RAZEM	3750.00
3 Nawierzchnie					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-03	750*5	m ²	3750.00	
				RAZEM	3750.00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	750*5	m ²	3750.00	
				RAZEM	3750.00
4 Roboty wykończeniowe - pobocza					
8	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - utwardzenie poboczy kruszywem	m ²		
d.4	0202-05	750*1*2	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
9	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa C50/30 rozścielanego mechanicznie	m ²		
d.4	0202-07	750*1*2	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
5 Zjazdy na działkę					
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta koparką 0,25m ³ przy remoncie zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.5	0101-01	6*5*3	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.5	0103-03	6*5*3	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.5	0112-01	6*5*3	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw C50/30 g15 cm	m ²		
d.5	0112-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6*3*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
14 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		6*3*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
15 d.5	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		6*2*3	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
16 d.5	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		6*3*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
17 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		6*3*3	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
6 Oznakowanie pionowe jezdni					
18 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00