

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne  
ADRES INWESTYCJI : Remont drogi gminnej na odcinku Rutka - Toporki  
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne  
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec .2024

WYKONAWCA:

**WRZOSBUD**

Włodzisław Sacharczuk  
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka  
tel. 693-491-567

NIP 5431205092 REGON 368475198  
Data opracowania  
Lipiec .2024  
Email: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR :

**WÓJT**

*Leon Małaszewski*

Data zatwierdzenia

*08.04.2024.*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>					
1	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-06</b>	micznych 200*5	m <sup>2</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
2	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-07</b>	200*5	m <sup>2</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
<b>2 Roboty rozbiorkowe</b>					
3	<b>KNNR AT-</b>	Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>03 0102-</b>	gr. 4cm. z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją przy			
	<b>01</b>	wcieciach na końcach i początkach zakresów			
		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
<b>3 Nawierzchnie</b>					
4	<b>KNNR 6</b>	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszy-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1004-01</b>	wem łamanym w ilości 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - przyjęto 11% nawierzchni			
		1000*0.08	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-02</b>	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
		200*5	m <sup>2</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0202-04</b>	C50/30 rozścielanego ręcznie - pobocze			
		200*1*2	m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>