

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : :Remont, modernizacja i przebudowa drog na terenie gm. Dubicze Cerkiewne -
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna i powiatowa Tofiłowce - dr. powiatowa nr geod. 209, 326/1, 262/3 ob. nr 3 Tofiłowce
INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA : 17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65
BRANŻA : Drogi
DATA OPRACOWANIA : Lipiec .2024

WYKONAWCA :

Data opracowania
Lipiec .2024

WRZOSBUD

Włodzimierz Sacharczuk
ul. Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka
tel. 693-491-567

NIP 5431205092 REGON 368475198
e-mail: wrzosbud@gmail.com

INWESTOR :

WÓJT
Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

08.07.2024

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym 2.300	km	2.30	
				RAZEM	2.30
2 Usunięcie drzew i krzaków					
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powy- żej 60% powierzchni.	ha		
d.2	0102-04	0.34	ha	0.34	
				RAZEM	0.34
3	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowa- niem skarp rowu	m		
d.2	1403-05	1380	m	1380.00	
				RAZEM	1380.00
3 Podbudowy					
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-02	11500+4600+200+800	m ²	17100.00	
				RAZEM	17100.00
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni	m ²		
d.3	0103-03	11500+4600+200+800	m ²	17100.00	
				RAZEM	17100.00
6	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw C50/30 gr. 20cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.3	0113-06 analogia	11500+200	m ²	11700.00	
				RAZEM	11700.00
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	m ²		
d.3	0112-01	11500+200	m ²	11700.00	
				RAZEM	11700.00
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	11500+200	m ²	11700.00	
				RAZEM	11700.00
4 Nawierzchnie					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02	11500+200	m ²	11700.00	
				RAZEM	11700.00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.4	0308-03	11500+200	m ²	11700.00	
				RAZEM	11700.00
5 Roboty wykończeniowe					
11	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - utwardzenie poboczy kruszy- wem	m ²		
d.5	0202-05	4600+800	m ²	5400.00	
				RAZEM	5400.00
12	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa C50/30 rozścielanego ręcznie - pobocze	m ²		
d.5	0202-04	4600+800	m ²	5400.00	
				RAZEM	5400.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.5	KNNR 6 0605-06 analiza indywi- dualna	Przepusty rurowe o śr. 600mm. z rur HDPE o dl. 9,5m.	obiek t		
	1		obiek t	1.00	
				RAZEM	1.00
6 Oznakowanie pionowe gróg					
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
	8		szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
15 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.		
	8		szt.	8.00	
				RAZEM	8.00