droga gminna km od 2+805 do 3+287
km od 3+307 do 3+835

remont nawierzchni jezdni

remont pobocza gruntowego
(ścinka, umocnienie kruszywem z zagęszczeniem)

remont pobocza gruntowego
(ścinka, umocnienie kruszywem z zagęszczeniem)

1. Wyniana warstwy ścieralnej AC11S gr. 4cm
po frezowaniu
2. Warstwa wyrównawczo - wiążąca AC16W gr. 3cm
3. Istniejąca podbudowa z kruszyw niezwiązanych

Nazwa zadania:	Remont drogi gminnej nr 100901 O w m. Brzeziny		Rys. nr 3
Lokalizacja:	dz. nr 709 obręb Brzeziny, gm. Praszka		styczeń 2023 r.
Inwestor:	Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka		Skala: 1:50
Temat rysunku:	Przekrój konstrukcyjny A		Opracował: inż. Łukasz Wichter OPL/1335/WBD/17