

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMUSJĄ I GRYSAMI DRÓG I ULIC NA TERENIE
MIASTA I GMINY WIELICZKA - W 2023r**
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-03-10**
Nazwa obiektu lub robót: **REMONT CZĄSTKOWY EMULSJĄ I GRYSAMI NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY
WIELICZKA**
Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce ul. Lednicka 16 A 32-020 Wieliczka**

Data opracowania:
2023-03-10

Autor opracowania:
mgr inż Jan Szura,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMUSJĄ I GRYSAMI DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA - W 2023r			
1	Element	Remont nawierzchni (SSTWIOR - D-05.03.17)			
1.1	KNNR 6/1002/2 (1)	Remont nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm grysami bazaltowymi oraz emulsją asfaltową szybkorozpadową K-1 65% wraz z uzupełnieniem kruszywem kamiennym lub recykliną mieloną głębszych wyboi do gł. 4 cm - Analogia.			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Drogi i ulice na terenie miasta i gminy Wieliczka		740	740,000000	
			RAZEM:	740,000000	m2
				740	
2	Element	Remont spękań i rakowin (SSTWIOR- D-05.03.17)			
2.1	KNNR 6/1002/2 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej uczelnienie spękań lub wyrównanie rakowin nawierzchni o grubości 1,0 - 3,0 cm emulsją asfaltową,modyfikowaną szybkorozpadową K-1 65% oraz grysami bazaltowymi - Analogia.			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Drogi i ulice na terenie miasta i gminy Wieliczka		3800	3 800,000000	
			RAZEM:	3 800,000000	m2
				3 800	