

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chartowo - 500 mb  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 454 obręb Jasna Gmina Dzierzgoń  
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń  
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Modernizacja drogi wewnętrznej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,500	km km	0,500	0,500
				RAZEM	0,500
2 d.1.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  500,0*6,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 250,000	
				RAZEM	3 250,000
<b>1.2</b>		<b>Prace właściwe</b>			
3 d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  500,0*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
4 d.1.2	KNNR 6 0112-05 analogia	Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm  500,0*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
5 d.1.2	KNR 13-12 1501-01 analogia	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych pełnych. Ułożenie płyt drogowych 300x150x15, B30 obciążenie 50kN.  500,0*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6 d.1.2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm - pobocza szerokości 1,0 m. Materiał z korytowania. 500,0*2*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
7 d.1.2	KPRR 15 0005-01	Uporządkowanie placu budowy  1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000