

LEGENDA:

— proj. kanalizacja sanitarna

Pk proj. pion kanalizacji sanitarnej

Uwaga:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 1,5%.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany,stropy) należy zastosować rury/tuleje ochronne,
- Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić 60cm ponad dach i zakończyć rurą wywiewną ø110/160.
- Przewody prowadzone pod posadzką układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
- Pion kanalizacji należy obudować płytami g-k. W celu umożliwienia dostępu do rewizji zamontowanych na pionie, należy na obudowie zamontować drzwiczki rewizyjne o wym. 20x20cm.









MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN
58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	działka nr 162/6, 170/1 obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska 124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	12.08.2021	
SPRAWDZAJĄCY br.sanitarna	mgr inż. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	12.08.2021	
NAZWA RYS.:	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA 1:100	NR PT_15_10