



PŁYTA FUNDAMENTOWA POD
ZBIORNIK NA GAZ PŁYNNY

Skala 1:20
SZTUK: 2




PŁYTA ŻELBETOWA
POD ZBIORNIKIEM GAZU

Przekrój 1-1
Skala 1:20



PŁYTA ŻELBETOWA
POD ZBIORNIKIEM GAZU

Przekrój 2-2
Skala 1:20



Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIIN (RB 500)
Otulina konstrukcji podziemnych 5cm

UWAGA:
Żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne dotyczące zbrojenia (patrz detale konstrukcyjne), z uwzględnieniem postanowień PN-B-03264:2002 dotyczących warunków konstrukcyjnych, a w szczególności długości zakotwienia i zakładów prętów.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Gat. stali	Ilość	Długość [cm]	Łączna długość [m]
					A-IIIIN Ø12
Masa na 1m [kg/m]				0.888	
1. Płyta fundamentowa			Szt. : 2	Nr rys. :	
1	12	A-IIIIN	54	420	226.8
2	12	A-IIIIN	48	370	177.6
Suma długości. [m]					404.40
Masa prętów. [kg]					359.11
Masa 1 sztuki. [kg]					359.11
Masa 2 sztuk. 2 [kg]					718.21
Łączna masa stali. [kg] :					718.2

MP PROJEKT Paweł Gałan
58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: Gmina Stare Bogaczowice
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga
STADIUM: Projekt techniczny
ADRES: działka nr 162/6, 170/1
obrab 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice

PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Gałan	DATA	PODPIS
br. budowlana	DOS/BO/0077/10	12.08.2021	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta Gałan	12.08.2021	
br. budowlana	DOS/BO/0129/15		
NAZWA RYS.	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK NA GAZ PŁYNNY	SKALA 1:20	NR PT-B-19