

Kłomnice, dnia 24.09.2021r.

Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Chmielarz, gm. Kłomnice

I ETAP

SPECYFIKACJI ZAKRESU PRAC

Prace należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym z dnia 22.06.2021r. pod numerem AB.6743.587.2021 jednak w ograniczonym zakresie i z uwzględnieniem poniższych zmian, tj.:

1. Zakres przetargu określa się poprzez wskazanie ilości powierzchni przewidzianej do utwardzenia nawierzchnią bitumiczną wg warstw wskazanych w dokumentacji technicznej i po uwzględnieniu poniższych zapisów – przedmiotem przetargu jest wykonanie nawierzchni bitumicznej o **łącznej powierzchni 130 m²**. Na powierzchnię tę składa się wykonanie zjazdu (szacunkowa powierzchnia zjazdu **25 m²**) oraz wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m o szacunkowej powierzchni **105 m²** (130-25). Przy szacunkowej powierzchni jezdni do utwardzenia 105m² i projektowanej szerokości 3,0m szacunkowa długość jezdni do utwardzenia wynosi ok. **35 mb**. Obligatoryjną jednostką rozliczenia wykonania prac jest łączna, utwardzona powierzchnia w ilości **130 m²**.
2. I etap przewiduje wykonanie jedynie przebudowy na **długości ok. 35mb** od gminnej drogi publicznej zlokalizowanej na działce nr 151 w Chmielarzach (granice wskazane przez geodetę i oznaczone w terenie kolorem pomarańczowym). Zakres prac wskazano na szkicu, fragment projektu – załącznik nr 1. Projektowane **utwardzenie jezdni należy wykonać szerokości 3,0 m** po śladzie istniejącego utwardzenia z kruszywa drogowego pomimo, że projekt przewiduje szerokość jezdni 4,0 metry. Dopuszcza się wykonanie poprzecznego spadku jednostronnego o nachylenia 2% (projekt przewiduje spadek daszkowy),
3. Dodatkowo w zakresie przetargu przewiduje się **wykonanie zjazdu** bitumicznego z drogi publicznej (działka nr 151) na przedmiotową drogę wewnętrzną zgodnie ze szkicem przedstawionym na fotografii (załącznik nr 3). Technologia wykonania zjazdu taka jak wykonania jezdni z tym, że w miejscu gdzie wystąpi ewentualny brak istniejącej podbudowy to podbudowę tę należy uzupełnić kruszywem drogowym o grubości 15cm (bez warstwy wyrównującej przewidzianej w projekcie). Szacunkowo przewiduje się, że powierzchnia utwardzenia zjazdu nawierzchnią bitumiczną **wynosić będzie ok. 25 m²**
4. Przetarg **nie obejmuje** montażu żadnych znaków pionowych i wykonania oznakowania poziomego,
5. Przekrój poprzeczny 1-1 drogi wskazano na załączniku nr 2. Jest to poprawiony rysunek z dokumentacji, gdzie **nie przewiduje się wykonywania utwardzone pobocza a szerokość jezdni zmniejsza się do 4,0 metrów**,
6. Zamawiający informuje, że granice przedmiotowej działki nr 151, w zakresie przewidzianym do realizacji, nie są zgodne z granicami przedstawionymi na stronie internetowej <https://czestochowa.geoportal2.pl>. Na zlecenie Gminy Kłomnice geodeta uprawniony wskazał granice w terenie i oznaczył, je kolorem pomarańczowym. Droga (działka 151) ma szerokość 6,0 m, a jej wschodnia granica przebiega wzdłuż ogrodzenia sąsiedniej działki nr 150. Wykonawca **nie ma obowiązku** wyznaczania granic w terenie, granice wskaże odpowiedni pracownik urzędu gminy,
7. Wykonawca zwolniony będzie z przeprowadzania procedury zajęcia pasa drogowego gminnej działki publicznej zlokalizowanej na działce nr 151 na czas budowy.

załączniki:

1. zakres prac do wykonania - sytuacja (szkic)
2. przekrój poprzeczny 1-1 – poprawiony
3. foto (szkic lokalizacji zjazdu)


INSPEKTOR
ds. Drogownictwa i Remontów
mgr inż. Jacek Tittl