

**Nr sprawy: 4/2024//B**

2. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru ostatecznego robót jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Przedmiar modernizacja podłóg w dwóch salach lekcyjnych (45A, 48) oraz trzech pokojach administracyjnych (księgowości, 24, 25)				
1	KNNR 3 0801- 05 01	Rozebranie podłóg z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania wraz z cokołami	m2	58,20
2	Analiza własna	Mechaniczne usunięcie lepiszczą bitumicznego z podłoża	m2	58,20
3	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m3	6,00
4	KNR-W 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z zatarciem	m	10,00
5	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające	m2	58,20
6	KNNR 2 1202-01 + KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm, zatarte na ostro	m2	58,20
7	NNRNKB 202 1130- 01 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	58,20
8	KNNR 2 1205-0401	Posadzki z deszczulek dębowych lub jesionowych kl. I, grubości 22 mm, 350 x 70 mm, na klej – ze szlifowaniem	m2	58,20
9	KNR-W 2-02 1036-08	Montaż cokołów przyściennych dębowych	m	45,00
10	KNNR 2 1205-08 analogia	Olejowanie posadzek z klepki	m2	72,70
11	KNR 4-01 0816-04	Szlifowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem	m2	42,50
12	KNR 4-01 0816-05	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie	m2	42,50
13	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek lakierem dwuskładnikowym o podwyższonej odporności na ścieranie	m2	28,00