

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Ogrodzenie i oświetlenie na cmentarzu wiejskim w Ustjanowej Dolnej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025		
1	Element	Budowa ogrodzenia panelowego		
1.1	KNRW 201/106/5	Ręczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm	szt	2
1.2	KNRW 201/109/6	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybie rzadkie	mb	38
1.3	KNR 231/818/4	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	38
1.4	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	30
1.5	KNR 201/415/1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	m3	30
1.6	KNKRB 1/112/2 analogia	Pomiary przy wykopach teren pagórkowaty/ Wytyczenie geodezyjne granic działki oraz linii projektowanego ogrodzenia	kpl	1
1.7	KNR 201/206/5 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód do 5 t	m3	30
1.8	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II	m3	30
1.9	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	84
1.10	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	20
1.11	KNR 1901/204/3	Przygotowanie mieszanki betonowej, ręczne przygotowanie betonu żwirowego B 15	m3	4,154
1.12	KNP 2/602/6	Układanie masy betonowej w elementach nie zbrojonych, ławy i stopy fundamentowe, bez zagęszczenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		84*0,3*0,3*0,5	3,780000	
		RAZEM:	3,780000	
1.13	KNRW 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, beton układany ręcznie	m3	4,154
1.14	KNR 201/314/1	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu I-II	m3	28
1.15	KNRW 202/180 2/3 analogia	Ogrodzenia panelowe do wys. 150cm, drut fi 5mm, szerokość przęsła 250cm, wysokość słupka do 250cm (malowany proszkowo- 60x40x2mm), sztuk 84- kolor zielony bez podmórówki	m	140
2	Element	Montaż balustrady		
2.1	KNNRW 10/2318/4	Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu, wykopy z transportem gruntu taczkami do 10 m, grunt kategorii I-II	m3	1,7
2.2	KNR 1901/204/3	Przygotowanie mieszanki betonowej, ręczne przygotowanie betonu żwirowego B 15	m3	1,3
2.3	KNP 1/112/3 (4)	Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, dodatek za każde 10 m w warunkach utrudnionych	m3	1,3
2.4	KNRW 202/120 7/5 analogia	Balustrady schodowe prętowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16 kg/ wykonanie barierki na schodach terenowych	m	30
3	Element	Oświetlenie		
3.1	KNR 201/312/9 analogia	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu I-II/ wkopanie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych o przekroju poprzecznym do 0,3x0,3 m	szt	3
3.2	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II	m3	0,9
3.3	KNR 1901/204/3	Przygotowanie mieszanki betonowej, ręczne przygotowanie betonu żwirowego B 15	m3	1,2
3.4	KNNR 5/1007/2 analogia	Montaż latarni oświetleniowych solarnych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym/ Oprawa IP 65 solarna- światło min. 6000k/ słup s-40p.6-3 1488-CPR-006W	kpl	3