

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Rawicz
INWESTOR : Osadkowski Sp. z o.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Wołoszyn (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.01.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku gospodarczego					
1	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł. Wygradzenie terenu rozbiórki. 57	m m	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
2	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów. Wygradzenie terenu rozbiórki. 57	m m	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie. Wygradzenie terenu rozbiórki. 57	m m	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
4	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 57	m m	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
5	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 551-20	m ² m ²	 531,000	 531,000
				RAZEM	531,000
7	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.6	m ² m ²	 531,000	 531,000
				RAZEM	531,000
8	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 551	m ² m ²	 551,000	 551,000
				RAZEM	551,000
9	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (36*2+14,8*2+5,5*2)*0,36*3,5	m ³ m ³	 141,876	 141,876
				RAZEM	141,876
10	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ² 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
13	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 230	m ² m ²	 230,000	 230,000
				RAZEM	230,000
14	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem 20	kpl. kpl.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
15	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.6*0,05+51*0,86+poz.9+(poz.11+poz.12+poz.13)*0,1	m ³ m ³	 238,086	 238,086
				RAZEM	238,086
16	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.15	m ³ m ³	 238,086	 238,086
				RAZEM	238,086