

LEGENDA:

- Instalacja zimnej wody użytkowej
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja cyrkulacji
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
- Instalacja kanalizacji technologicznej (odwodnienie posadzek)
- Instalacja kanalizacji technologicznej tłocznej
- Instalacja sprężonego powietrza
- (W5) pion instalacji wody
- (H5) pion instalacji hydrantowej
- (KS8) pion kanalizacji sanitarnej
- (RS1) rura spustowa kanalizacji deszczowej

UWAGA: PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW:
Umywalka, zlewozmywak, miska ustępowa
ZW Ø16 x 2,2
CW Ø16 x 2,2
Pisuar
ZW Ø25 x 3,5

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:
- umywalka 0,75m - 0,80m
- zlewozmywak 0,50m - 0,90m
- pisuar 0,65m
- miska ustępowa wisząca 0,4m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
0.01	GARAŻ	645,8
0.02	KLATKA SCHODOWA	10,0
0.03	POM NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	8,2
0.04	MAG.SORBENTÓW	9,6
0.05	MAGAZYN MPS	5,4
0.06	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	10,6
0.07	MAGAZYN SPRZĘTU NURKOWEGO	5,9
0.08	MAG.SPRZĘTU POŻARNICZEGO	12,8
0.09	WARSZTAT NAPRAWCZY	18,2
0.10	POMIESZCZENIE MYJKI	10,8
0.11	MAGAZYN	7,9
0.12	STACJA ODO/POM. GŁÓWNE	17,0
0.13	SPRĘŻARKOWNIA	8,1
0.14	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	47,4
0.15	WIATROŁAP	7,1
0.16	POMIESZCZENIE DLA STRON	6,9
0.17	KOTŁOWNIA	13,9
0.18	POM. TECHNICZNE	14,3
0.19	KOMUNIKACJA	30,9
0.20	SALA SZKOLENIOWA	84,9
0.21	KOMUNIKACJA	20,2
0.22	ZAPLECZE DYŻURKI	5,9
0.23	POKÓJ WYPOCZYNKU	8,9
0.24	WC DYŻURKA	4,3
0.25	MAGAZYN TECHNICZNY	6,1
0.26	WC NPS / DAMSKI	4,5
0.27	WC MĘSKI	5,4
0.28	POM. GOSPODARCZE	4,5
0.29	SUSZARNIA WĘŻY	11,7
0.30	PRZEDSIONEK PPOŻ	10,6
0.31	KOMUNIKACJA	63,8
0.32	ZAPLECZE SALI SZKOLENIOWEJ	9,1
0.33	POM. DO POGRZEW. I SPOŻ. POSIŁKÓW	33,0
0.34	DOWÓDCA ZMIANY	16,2
0.35	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	24,1
0.36	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	24,1
0.37	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	26,8
0.38	MAGAZYN	6,3
0.39	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	6,5
0.40	KLATKA SCHODOWA	22,0
0.41	SZATNIA CZYSTA	46,3
0.42	UMYWALNIA	22,4
0.43	SAUNA	6,0
0.44	SZATNIA BRUDNA	71,9
0.45	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	28,2
0.46	MYCIE BUTÓW	8,3
0.47	PRALNIA I SUSZARNIA	14,0
0.48	SIŁOWNIA	48,2
0.49	MYJNIA	102,7
0.50	POM. NA ODPADY SEGREGOWANE	18,8
0.51	POM. NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	14,9
0.52	MAGAZYN OGÓLNY	61,2
	SUMA	1732,6

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2m 5m 8m

RYSUNEK:
RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD - KAN I SPRĘŻONEGO POWIETRZA PT

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:
Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

INWESTOR:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

ARPA PROJEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
09.2022	594x960	1 : 100		PTIWK-1	PK