

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.3		<b>Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami</b>			
56		Wytyczenie geodezyjne wraz z inwentaryzacją	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0206-03	poz.61*2,4*1,1*0,9	m <sup>3</sup>	546,480	
	0214-03	poz.62*2,4*1,1*0,9	m <sup>3</sup>	921,888	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 468,368</b>
58	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m.	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0317-0101	poz.61*2,4*1,1*0,1	m <sup>3</sup>	60,720	
		poz.62*2,4*1,1*0,1	m <sup>3</sup>	102,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,152</b>
59	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0322-01	poz.61*2,4*2	m <sup>2</sup>	1 104,000	
		poz.62*2,4*2	m <sup>2</sup>	1 862,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 966,400</b>
60	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0501-02	poz.61	m <sup>2</sup>	230,000	
		poz.62	m <sup>2</sup>	388,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>618,000</b>
61	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm wraz z kształtkami	m		
d.1.3	0408-02	230,000	m	230,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230,000</b>
62	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z kształtkami	m		
d.1.3	0408-03	388,000	m	388,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>388,000</b>
63	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.		
d.1.3	0513-01	14,000	stud.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
64	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 425 mm	szt.		
d.1.3	0517-02	15,000	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
65	KNR 2-28	Wymiana gruntu	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0501-09	poz.61*1,0*2	m <sup>3</sup>	460,000	
		poz.62*1,0*2	m <sup>3</sup>	776,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 236,000</b>
66	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III.	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0230-01	poz.57	m <sup>3</sup>	1 468,368	
		poz.58	m <sup>3</sup>	163,152	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 631,520</b>
67	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0236-01	poz.66	m <sup>3</sup>	1 631,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 631,520</b>