


























Opis przedmiotu zamówienia**„Dostawa i montaż mebli biurowych dla Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego”****I. OPIS TECHNICZNY**

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie rysunki mają charakter poglądowy, który ma przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego.

Lp.	Opis	Uwagi	Wymiary (mm)			Ilość szt.
			gł.	szer.	wys.	
1	Regał wysoki z przeszklonymi drzwiami		366	860	1849	3
2	Regał wysoki		366	860	1849	4
3	Regał wysoki z pełnymi drzwiami		366	860	1849	2
4	Biurko		776	1384	750	1
5	Kontener		495	440	684	6

6	Regał wysoki z dzielonymi drzwiami		366	860	1849	2
7	Pomocnik biurowy		588	442	750	1
8	Biurko		588	1196	750	4
9	Półka wisząca			1069	420	1
10	Półowa regału		366	450	1849	2
11	Półowa regału		366	450	1133	2
12	Szafa wąska		586	450	1849	1

13	Nadstawka		290	215	4	
14	Biurko		776	1680	750	3
15	Szafa		366	595	1849	2
16	Regał		366	860	1133	1
17	Kontener		495	440	684	2
18	Wieszak		650	1600	1	
19	Półka wisząca		1716	420	1	

20	Pomocnik biurowy		776	442	750	1
21	Regał wysoki		366	595	1849	1
22	Półowa regału		366	450	1849	2
23	Półowa regału		366	450	1849	1
24	Pomocnik biurowy		676	442	750	1
25	Regał		366	860	1849	2

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. **Wykonawca, zobowiązany jest w ciągu 5 dni od podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu próbnika z 5 różnymi kolorami, w których zostaną wykonane meble, celem ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.**
2. Dopuszczalne jest użycie materiałów różnych producentów, jednak ich parametry muszą być zgodne z podanymi w opisie technicznym.
3. Otwory przelotowe w biurkach zostaną wykonane po ustawieniu mebli i wskazaniu przez zamawiającego, gdzie mają być wykonane
4. **Dopuszcza się modyfikację wymiarów mebli w granicach +/- 5cm**
5. Strona, na którą będą otwierały się drzwi do ustalenia z zamawiającym
6. **Meble powinny być wykonane z 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1**
7. Wszystkie obrzeża powinny być kolorystycznie dopasowane do użytych materiałów

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZAF, SZAFEK I PÓLEK:

- Boki z płyty melaminowanej o grubości 18mm. Oklejone PCV boki szaf z tyłu
- Drzwi z płyty melaminowanej o grubości 18mm. Należy zastosować soft close tzw. cichy domyk
- Wieniec górny i dolny z płyty melaminowanej o grubości 25mm
- Półki z płyty melaminowanej o grubości 18mm. Półki z systemem zapadkowym, niewypadające
- Tył szaf, szafek i półek z płyty HDF cofniętej do wewnątrz
- Szafy i półki zamknięte powinny posiadać zamek patentowy i uchwyty satynowe
- Stopki o wysokości ok. 2,5cm z możliwością regulacji wysokości z wnętrza szafy
- Przestrzenie pomiędzy półkami na segregatory A4
- Wykończenie obrzeżem PCV
- Otwory montażowe zalane klejem poliuretanowym w celu wzmocnienia powierzchni

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIUREK I STOŁÓW:

- Nogi z płyty melaminowanej o grubości 18mm
- Blenda z płyty melaminowanej o grubości 18mm -Błat z płyty o grubości 25mm
- Przelotki na kable umieszczone w odpowiednich miejscach po ustaleniach z zamawiającym
- W komplecie szuflada na klawiaturę z płyty melaminowanej o grubości 18mm na prowadnicach rolkowych
- Wykończenie elementów z płyty obrzeżem PCV
- Otwory montażowe zalane klejem poliuretanowym w celu wzmocnienia powierzchni

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU MEBLI:

Instalacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na:

- wniesieniu wszystkich elementów zabudowy
- zmontowaniu elementów zabudowy
- ustawieniu, wypoziomowaniu i zawieszeniu w miejscach wskazanym przez zamawiającego
- zabraniu i wywiezieniu opakowań po dostarczonemu przedmiocie zamówienia.

Nr postępowania: **BZP.2710.15.2023.AW**

Załącznik nr 1 do SWZ

UWAGA: Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów mebli przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.