

A. DACH NAD ZAPLECZEM
papa asfaltowa wierzchnia 5,2 mm zgrzewana
papa asfaltowa podkładowa 4,0 mm
styropian twardy EPS-150 grub. 25 - 40 cm
folia PE paroizolacja
strop gęstożebrowy 24 cm wg proj. techn. konstr.
tynk cementowo-wapienny 2 cm

B. POSADZKA ZAPLECZA NA GRUNCIE
posadzka wg opisu na rzucie kondygnacji 2 cm
hydroizolacja folia w płynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych
gładź cementowa zbrojona dylatowana 6 cm
folia PE 0,2 mm izolacyjna
styropian posadzkowy twardy EPS-150 grub. 15 cm
papa asfaltowa fundamentowa 3,5 mm na lepiku
beton podkładowy B-10 grub. 10 cm zatarty na gładko
piasek ubijany warstwami grub. 30 cm
grunt nośny

S. ŚCIANA OSŁONOWA ZAPLECZA
tynk cienkowarstwowy 1,5 mm od zewnątrz
styropian EPS-70 grub. 20 cm
bloczki wapienno-piaskowe drążone 24 cm
tynk cement.-wapienny 2 cm od wewnątrz

F. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZAPLECZA
tynk cienkowarstwowy 1,5 mm mozaikowy od zewnątrz
folia kubełkowa od zewnątrz poniżej terenu
styropian twardy EPS-150 grub. 20 cm
lepik asfaltowy dwie warstwy na rapówce
bloczki betonowe B-20 grub. 24 cm
lepik asfaltowy dwie warstwy na rapówce

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

INWESTYCJA:
Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu
na części dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ELEMENT: PRZEKRÓJ A-A

SKALA: 1:50

NR RYS.: A3

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Witold Malmon
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
GP-III-7342/130/91

DATA I PODPIS: 04.2024.

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
UAN-II-K-8386/173/87

DATA I PODPIS: 04.2024.