




PRZEKRÓJ NORMALNY  
A-A



PRZEKRÓJ NORMALNY  
B - B



PRZEKRÓJ NORMALNY  
ZJAZD



LEGENDA

- 1 Warstwa ścieralna z Betou Asfaltowego AC 11 S gr. 4cm Asfalt D-50/70
- 2 Warstwa wiążąca z Betou Asfaltowego AC 16 W gr. 5cm Asfalt D-50/70
- 3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 20cm
- 5 Podłoże gruntowe (grunt rodzimy)
- 6 Betonowa kostka brukowa grub 6cm
- 7 Podsypka cementowo-piaskowa 1÷4 grub. 3cm
- 8 Podsypka z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 10cm
- 9 Betonowa kostka brukowa gr. 8cm
- 10 Opornik drogowy betonowy 12×25×100cm
- 11 Krawężnik uliczny betonowy 15×30×100cm
- 12 Ława betonowa z oporem grub 15cm
- 13 Obrzeże betonowe 8×30×100cm
- 14 Ława cementowo piaskowa 1÷4 grub. 5cm
- 15 Warstwa humusu grub 5cm obsiana mieszanką traw niskich
- 16 pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Jednostka projektująca:		"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766	
Inwestor:		Wójt Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo-Borki	Branża: Drogową
Nazwa obiektu:		Droga Gminna klasy "L"	Stadium: P.B.
Lokalizacja:		Ul. Prosta w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo - Borki	Podziałka: 1:50
Temat:		Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo - Borki	Data: grudzień 2020 r.
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE NORMALNE	Rys nr: 5 Stron: 1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja		Imię i nazwisko	Nr uprawnień
br. drogową	projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os