



SALA GIMNASTYCZNA - W TRAKCIE REALIZACJI  
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA  
ZLI - II KONDYGNACJE - 659,19 m²

ŁĄCZNIK - W TRAKCIE REALIZACJI  
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA  
ZLIII - II KONDYGNACJE - 110,53 m²

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY  
OBJĘTY OPRACOWANIEM  
ZLIII - III KONDYGNACJE - 234,36 m²  
ZLII - PARTER - 132,34 m²

## UWAGI OGÓLNE

- Poziom posadzki parteru  $\pm 0.00$  ustala się na poziomie istniejącego.
- Rysunek bazy architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebieg i brzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branż.
- Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
- Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
- Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
- Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
- Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu.
- Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

## LEGENDA

- ściana istniejąca
- wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia
- ściana projektowana / zamurowania
- zawór czerpalny
- wpust kanalizacyjny w posadzce
- samozamknięczacz
- podcięcie wentylacyjne
- elementy oddzielenia przeciwpowozarowego
- gaśnica natynkowa 4 kg

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - PARTER

NR	POMIESZCZENIE	NETTO [m²]
0.01a	KOMUNIKACJA	5.86
0.01b	SZATNIA	9.49
0.02	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1 – 18 DZIECI	49.41
0.03	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2 – 14 DZIECI	40.76
0.04	ŁAZIENKA PRZEDSZKOLNA	18.27
0.05	POM. SOCJALNE PRACOWNIKÓW	26.69
SUMA POWIERZCHNI		150.48



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

## PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ PUBLICZNYCH W KOŹMIŃCU

Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska uprawnienia nr UAN-8386/75/90	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki uprawnienia nr 44/WPOKK/2012	
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Miłosz Musiał	

## RZUT PARTERU

Etap	PB	Data	VI 2023	Skala	1:100	Numer	A-1
------	----	------	---------	-------	-------	-------	-----

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)