

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont kojców i bud psów służbowych KPP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13.

Roboty budowlane:

1. Demontaż istniejących 6 kojców prefabrykowanych i 6 bud psów służbowych w KPP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13 z przewiezieniem do magazynu KWP w Białymstoku przy ul. Wspólnej 32.
2. Demontaż i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia metalowego łącznie z furtką i bramą rozwieraną o dł. 14 m wg załączonej koncepcji.
3. Demontaż betonowych koryt ściekowych o dł. 14 m.
4. Montaż betonowych koryt ściekowych o dł. 14 m z demontażu i 4 m betonowych nowych koryt ściekowych ze spadkiem w kierunku kratki ściekowych.
5. Rozbiórka i ponowne ułożenie części bruku betonowego w celu wykonania spadków w kierunku kanałów ściekowych ok. 100 m².
6. Dostawa i montaż 6 kojców psów służbowych, kojce pojedyncze, na istniejącym podłożu z bruku betonowego, rozmieszczenie wg załączonej koncepcji
 - wymiar wewnętrzny: szer. 250 cm, dł. 250 cm, wys. 250 cm
 - wykonane z ram z profili stalowych ocynkowanych wypełnionymi rurkami z rozstawem co 5 cm z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym, o trwałej konstrukcji, wysokiej stabilności i odporności mechanicznej
 - furtka wejściowa otwierana do środka
 - drzwiczki do podawania karmy z dwoma miskami
 - z trzech stron ściany pełne z desek
 - podłoga wykonana z desek przymocowanych do drewnianych krawędziaków
 - drewno impregnowane środkami dopuszczonymi do kontaktu ze zwierzętami
 - dach jednospadowy z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej wysunięty 1,5 m nad budą za tylną ścianą
 - w tylnej ścianie otwór (szer. 30 cm / wys. 40 cm) zapewniający bezpośrednie przejście do budy
 - rynien i rur spustowych
7. Dostawa i montaż 6 bud psów służbowych o wymiarze zewnętrznym 240x135x100 cm na istniejącym podłożu z bruku betonowego, rozmieszczenie wg załączonej koncepcji
 - konstrukcja i materiały do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperaturę powyżej 0°C
 - ściany są pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem
 - powierzchnia wewnętrzna 2,5 m²
 - z przedsionkiem stanowiącym 25-30% powierzchni budy
 - ściany z desek na pióro i wpust, impregnowane środkami dopuszczonymi do kontaktu ze zwierzętami
 - ściany, podłoga i sufit ocieplone styropianem gr. min. 5 cm
 - konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie, otwierany na zawiasach, pokryty blachą stalową ocynkowaną
 - wejście do budy przez otwór (szer. 30 cm / wys. 40 cm).

Roboty elektryczne:

Zakres robót elektrycznych obejmuje;

- wykonanie przewodowania w rurkach pcv
- montaż wyłączników nt
- montaż opraw oświetleniowych hermetycznych
- demontaż i ponowny montaż słupa oświetleniowego z oprawą
- pomiary elektryczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA:

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z pomiarami, wytworzeniem, transportem i wbudowaniem materiałów.
2. Na potwierdzenie żądanych parametrów jakościowych użytych materiałów Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, tj. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

STARSZY SPECJALISTA
ZESPÓŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kłoczek
upr. bud. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. konstr.-bud. nr ewid. 133,99