

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 KNR-W 2- d.1 01 0113- 03 kalk. włas- na | | Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę. | szt | | |
| | 1 | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 2 KNR 2-31 d.2 0810-03 | | Rozebranie płyt chodnikowych -betonowych i elementów betonowych-obrzeża, krawężniki wraz z wywozem na odległość 10.0 km | m ² | | |
| | 216 | | m ² | 216.000 | |
| | | | | RAZEM | 216.000 |
| 3 KNR 2-31 d.2 0810-03 | | Rozebranie nawierzchni-betonowych i elementów betonowych wraz z wywozem na odległość 10.0 km | m ² | | |
| | [365,00 x 10%] 36.5 | | m ² | 36.500 | |
| | | | | RAZEM | 36.500 |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 4 KNNR 6 d.3 0101-03 | | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm | m ² | | |
| | 421.5 | | m ² | 421.500 | |
| | | | | RAZEM | 421.500 |
| 5 KNNR 6 d.3 0101-01 | | Korytowanie na średnią gł. 15 cm, | m ² | | |
| | 230 | | m ² | 230.000 | |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 6 KNR 4-01 d.3 0108-07 0108-08 | | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV | m ³ | | |
| | 246.6 | | m ³ | 246.600 | |
| | | | | RAZEM | 246.600 |
| 7 KNR 2-25 d.3 0612-02 | | Zabezpieczenie istniejących przyłączy telefonicznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi | m | | |
| | 10 | | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | | NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI | | | |
| 8 KNNR 6 d.4 0103-03 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | 965 | | m ² | 965.000 | |
| | | | | RAZEM | 965.000 |
| 9 KNNR 6 d.4 0403-04 | | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | 250 | | m | 250.000 | |
| | | | | RAZEM | 250.000 |
| 10 KNNR 6 d.4 0404-05 | | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | | |
| | 10 | | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 11 KNNR 6 d.4 0113-02 | | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm | m ² | | |
| | 615 | | m ² | 615.000 | |
| | | | | RAZEM | 615.000 |
| 12 KNNR 6 d.4 1305-03 | | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.3 m ³ | m ³ | | |
| | 2.3 | | m ³ | 2.300 | |
| | | | | RAZEM | 2.300 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 13 | KNR 2-31 d.4 0511-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej 970 | m ² | | |
| | | | m ² | 970.000 | |
| | | | | RAZEM | 970.000 |
| 14 | KNR 2-31 d.4 0511-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej (na istniejącej nawierzchni asfaltowej) 600 | m ² | | |
| | | | m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 15 | KNR 2-31 d.4 0511-02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 10 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 16 | KNR 2-31 d.4 0511-02 | Dostosowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 35 | m ² | | |
| | | | m ² | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 5 | | OZNAKOWANIE | | | |
| 17 | KNR 2-25 d.5 0420-01 | Ustawienie znaków drogowych: D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt. wraz z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 18 | KNR 2-25 d.5 0419-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.60 mm - budowa 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 19 | KNR 6 d.5 0705-07 | Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepełnosprawne wraz z symbolem 20 | m ² | | |
| | | | m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 6 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 20 | kalk. własna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

MAG-BUD

Piotr Grzyb
Up. nr 301/99/WŁ