

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont całościowy budynku archiwum
ADRES INWESTYCJI : 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach
ADRES INWESTORA : 48-340 Głuchołazy, ul. M.C. Skłodowskiej 16

DATA OPRACOWANIA : 18.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	17,31+18,43	m	35,740	
				RAZEM	35,740
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2,95*2	m	5,900	
				RAZEM	5,900
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(17,31+18,43+11,38+1,12+5,42+5,96)*0,18	m ²	10,732	
				RAZEM	10,732
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	17,31*5,50+18,43*6,0	m ²	205,785	
				RAZEM	205,785
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących w części ponad dachem	m ³		
d.1	0350-01	0,5*1,0*0,8	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
6	KNR 4-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym (dla prętów zbrojenia w stropie po rozebranych kominie)	otw.		
d.1	1009-05	32	otw.	32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-nych o śr. 8 mm	kg		
d.1	0202-02	8	kg	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-08	0,5*1,0*0,4	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków na kominach	m ²		
d.1	0716-03	0,60*(0,42+0,65+0,92+0,42)*2	m ²	2,892	
				RAZEM	2,892
10	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1	0203-13	0,5*(0,90+0,70)	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
12	KNR 2-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0406-02	(18,43+17,31)*0,14*0,16	drew. m ³ drew.	0,801	
				RAZEM	0,801
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 18cm laminowa-nych papą - poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie z kołkowaniem	m ²		
d.1	0609-02	18,43*5,90+17,31*5,40	m ²	202,211	
				RAZEM	202,211
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	18,43*5,90+17,31*5,40+1,70*0,8	m ²	203,571	
				RAZEM	203,571
15	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-nej	m ²		
d.1	0514-01	[18,43+5,90+17,31+5,40+1,12+(0,8*2+0,42*2+0,92+0,42)*2]*0,35+(1,80*2+0,8*2)*0,15	m ²	20,282	
				RAZEM	20,282
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-03	18,43+17,31	m	35,740	
				RAZEM	35,740
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-02	3,0*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	[(poz.1+poz.2)*0,2+poz.3]*4,10/1000	t	0,078	
				RAZEM	0,078

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	20 km - wywóz papy			
	0108-10	poz.4*0,01	m ³	2,058	
				RAZEM	2,058
20	BCU II/2024	Opłata za składowanie odpadów- papy	t		
d.1	1.53.82	poz.4*0,008	t	1,646	
				RAZEM	1,646
2		Elewacja			
21	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych (demontaż i montaż nowych)	m ²		
d.2	1301-01	0,8*1,4*2	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
22	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy ce-	m		
d.2	0307-02	mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12,500	
		5,96+1,12+5,42		RAZEM	12,500
23	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.2	0308-04	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
24	KNR 4-01	Wykucie z muru okien z pcw o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01	Wykucie z muru okien z pcw o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1,5*1,5*6+2,05*1,05	m ²	15,653	
				RAZEM	15,653
26	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	3,038	
		(1,5*1,5*5+1,5*0,6)*0,25		RAZEM	3,038
27	KNR 4-01	Obsadzenie okien z pcw o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł -	m ²		
d.2	0320-02	trzechszybowe z zewnętrzną szybą bezpieczną	m ²	2,320	
		0,8*1,45*2		RAZEM	2,320
28	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach	szt.		
d.2	0321-03	z cegieł	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
29	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	2,05*1,15	m ²	2,358	
				RAZEM	2,358
30	KNR 4-01	Obsadzenie drzwi antywłamaniowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w	m ²		
d.2	0320-03	ścianach z cegieł	m ²	2,358	
		2,05*1,15		RAZEM	2,358
31	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-	m ²		
d.2	0725-01	ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	25,042	
		(5,90+1,12+5,40)*2*0,3+1,4*0,8+3,6*0,4*3+(1,5*1,5*5+1,5*0,6)		RAZEM	25,042
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	10 km			
	0108-10	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Roboty wewnętrzne			
33	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.3	0348-03	piennej	m ²	63,556	
		14,67*2,88+(2,82+2,64)/2*2,69+(2,99+2,64)/2*4,96		RAZEM	63,556
34	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0349-02	- rozebranie komina	m ³	1,152	
		0,80*0,48*3,0		RAZEM	1,152
35	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.3	0354-05	1,10*2,05*4	m ²	9,020	
				RAZEM	9,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworów 2,05*(0,1*3+0,13+0,3)	m ²		
			m ²	1,497	
				RAZEM	1,497
38	KNR 4-01 d.3 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - nadproża w powiększonych otworach 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 2-17 d.3 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, 1,05*(0,2+0,14)*2	m ²		
			m ²	0,714	
				RAZEM	0,714
40	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - osadzenie wentylatora łazienkowego (włączany włącznikiem światła, wyłączany z opóźnieniem) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 43	m ²		
			m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
42	KNR 4-02 d.3 0516-06	Wymiana konwektora - demontaż i ponowny montaż grzejników wraz z próbą szczelności 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
43	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.41+ 1,50*1,50*5	m ²		
			m ²	54,250	
				RAZEM	54,250
44	KNR AT-17 d.3 0108-05	Cięcie posadzek i stropów z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - wzdłuż ścianki działowej i przejścia 5,09*0,1	m ²		
			m ²	0,509	
				RAZEM	0,509
45	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 16,43*5,11+14,53*5,09	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
46	KNR 4-01 d.3 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm - podsypka piaskowa poz.45	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
47	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład pod posadzkę gr. ok. 5cm poz.46*0,05	m ³		
			m ³	7,896	
				RAZEM	7,896
48	NNRNKB d.3 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.46	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
49	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.46	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
50	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.49	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
51	KNR 2-22 d.3 1003-02 1003-03	Posadzki betonowe grubości 8 cm zatarte na gładko - zacierane mechanicznie - dylatacje nacinane poz.49	m ²		
			m ²	157,915	
				RAZEM	157,915
52	NNRNKB d.3 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi - siatkami z drutu fi 4mm oczko 15x15cm poz.49*1,58/1000	t		
			t	0,250	
				RAZEM	0,250
53	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych - płytki multipor grubości 12,5 cm (2,99+2,64)/2*5,11	m ²		
			m ²	14,385	
				RAZEM	14,385
54	KNR 2-02 d.3 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach poz.53	m ²		
			m ²	14,385	
				RAZEM	14,385
55	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,66*16,43+2,99*16,43*2+2,63*(14,53+2,70)+2,44*2,8+2,8*(5,11+5,09+2,50)-poz.43+poz.51+5,09*2,88	m ²	347,986	
				RAZEM	347,986
56 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne flautowanie powierzchni wewnętrznych - gruntowanie nowych tynków poz.43+poz.54	m ²		
			m ²	68,635	
				RAZEM	68,635
57 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,09*2,88+poz.50	m ²		
			m ²	172,574	
				RAZEM	172,574
58 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby krzemianowe poz.55-poz.57	m ²		
			m ²	175,412	
				RAZEM	175,412
59 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - łazienkowe "8o"- 2szt, 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł -lokalowe "9o"- 1szt, 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe metalowe lub z pvc - oszkłone (90+50x210) 1,40*2,1	m ²		
			m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
62 d.3	KNR-W 2-02 0918-04	Licowanie płytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm luzem ścian (3,50*2+1,0*2)*2,05-0,8*2	m ²		
			m ²	16,850	
				RAZEM	16,850
63 d.3	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5,09*2,88	m ²		
			m ²	14,659	
				RAZEM	14,659
64 d.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6,5	m		
			m	6,500	
				RAZEM	6,500
65 d.3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4,2	m		
			m	4,200	
				RAZEM	4,200
66 d.3	KNR-W 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 1	msc.		
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3	KNR-W 4-02 0237-02	Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3	KNR BO-12 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły (1,50+1,14+2,20)*0,05*0,05+(1,14+0,9+1,8)*0,07*0,7	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
69 d.3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,50+1,14+2,20	m		
			m	4,840	
				RAZEM	4,840
70 d.3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.3	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej ookoło 3,5 kW wraz z baterią 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm 1,50+1,14+2,20	m		
			m	4,840	
				RAZEM	4,840
73 d.3	KNR 2-15 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2,20+1,15+0,5	m		
			m	3,850	
				RAZEM	3,850
74 d.3	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,90	m	2,900	
				RAZEM	2,900
75	KNR 5-04 d.3 1718-03	Wykonanie stalowych rozetek rury wentylacyjnej RSRW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 4-03 d.3 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
79	KNR 4-03 d.3 1126-02	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 400 A	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
80	KNR BO-12 d.3 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły (16,53*3+2,20+1,80+1,40)*0,05*0,4	m ³		
			m ³	1,100	
				RAZEM	1,100
81	KNR BO-12 d.3 0360-01	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły (1,80*5+1,2*3)*0,05*0,04	m ³		
			m ³	0,025	
				RAZEM	0,025
82	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku poz.80+poz.81	m		
			m	1,125	
				RAZEM	1,125
83	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
84	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
85	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
86	KNR 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
87	KNR 5-08 d.3 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - zawieszanych 2x40W - końcowych - oprawy LED	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
88	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - Oprawy LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.33*0,14+poz.34+poz.37*0,14+poz.41*0,02+poz.45*0,08+poz.46*0,15	m ³	47,440	
				RAZEM	47,440