

Przebudowa placu przy Urzędzie w Zawidowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa placu przy Urzędzie w Zawidowie.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości istniejących miejsc postojowych w gruncie kat. III -IV głębokości 48 cm.	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
2 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu betonowego oraz gruntu z korytowania placu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km.	m3		
		103,68	m3	103,680	
				RAZEM	103,680
2		Podbudowy pod nawierzchnię miejsc postojowych .			
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych w gruncie kat. I-IV	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
4 d.2	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych z geowłókniny segregacyjnej o szer. 4,0 m	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
5 d.2	KSNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm pod nawierzchnię miejsc postojowych	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - 0/31,5 , warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - dotyczy miejsc postojowych.	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
3		Roboty nawierzchniowe jezdni i chodników.			
7 d.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (np. ECOFARM) ażurowej gr. 8 cm - 20x20 cm, na podsypce z miálu kamiennego lub piasku. Fugi ułożonej kostki wypełnione humusem. Dotyczy miejsc postojowych przy Urzędzie w Zawidowie.	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	216,000