


## ETAP II

## ETAP II

## BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie		Powierzchnia użytkowa [m²]	Qw= m³/h	krótność w	wentylacja	
LOKAL NR 2						
2/1	Hala	78,57	380	1,5	grawitacyjna	
2/2	Pomieszczenie gospodarcze	3,95	20	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
2/3	WC	2,97	40	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
2/4	WC dla niepełnosprawnych	5,83	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
2/5	Pomieszczenie socjalne	4,86	20	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
2/6	Biuro	12,15	60	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
Razem		108,33				
LOKAL NR 3						
3/1	Hala	149,19	492	1,0	grawitacyjna	
3/2	Biuro	14,15	70	1,5	grawitacyjna	
3/3	Pomieszczenie socjalne	7,25	36	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
3/4	WC męskie	8,32	110	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
3/5	WC damskie	3,70	40	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
3/6	WC dla niepełnosprawnych	6,07	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
Razem		188,68				
LOKAL NR 4						
4/1	Korytarz	42,19	140	1,0	grawitacyjna	
4/2	Biuro	13,00	64	1,5	grawitacyjna	
4/3	Pomieszczenie socjalne	6,38	30	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
4/4	WC męski	8,74	110	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
4/5	WC damski	3,89	40	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
4/6	WC dla niepełnosprawnych	6,38	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
4/7	Hala	52,72	260	1,5	grawitacyjna	
4/8	Magazyn	49,16	162	1,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator dachowy
Razem		182,46				
LOKAL NR 5						
5/1	Hala	81,46	400	1,5	grawitacyjna	
5/2	Korytarz	11,84	39	1,0	grawitacyjna	
5/3	Pomieszczenie socjalne	10,76	53	1,5	grawitacyjna	
5/4	WC dla damski i niepełnospr.	6,70	40	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
5/5	WC męski	7,20	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
5/6	Biuro	18,02	90	1,5	grawitacyjna	
5/7	Magazyn	49,82	162	1,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator dachowy
Razem		185,80				
LOKAL NR 6						
6/1	Korytarz	8,25	30	1,0	grawitacyjna	
6/2	Biuro	17,60	90	1,5	grawitacyjna	
6/3	WC	5,99	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
6/4	WC dla niepełnospr.	4,77	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
6/5	Pomieszczenie socjalne	6,76	50	1,5	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
6/6	Magazyn	66,34	220	1,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator dachowy
6/7	Magazyn	65,69	220	1,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator dachowy
6/8	Hala	63,12	220	1,5	grawitacyjna	
Razem		238,52				
LOKAL NR 7						
7/1	Hala 1	76,16	380	1,5	grawitacyjna	
7/2	Biuro	17,57	90	1,5	grawitacyjna	
7/3	Pomieszczenie socjalne	8,14	60	1,5	grawitacyjna	
7/4	WC dla niepełnosprawnych	6,90	70	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
7/5	WC	4,0	50	4,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator łazienkowy
7/6	Korytarz	13,24	44	1,0	grawitacyjna	
7/7	Magazyn	61,24	200	1,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
7/8	Hala 2	52,86	260	1,5	grawitacyjna	
7/9	Hala 3	37,25	185	1,5	grawitacyjna	
Razem		277,36				
Pomieszczenia lokalu NR 1						
8/1	Magazyn	165,94	550	1,0	grawitacyjna	
8/2	Hala	44,67	220	1,5	grawitacyjna	
8/3	Magazyn	28,95	95	1,0	grawitacyjna	
Razem		239,56				
RAZEM						
9/1	Wezeł PEC	16,35	110	2,0	grawitacyjna-wspomagana	wentylator kanałowy
RAZEM		1437,06				



## ETAP I