
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 6 W PŁOCKU -
INSTALACJA ODGROMOWA
ADRES INWESTYCJI: 09-402 PŁOCK, ul. JACHOWICZA 20
NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA: 09-400 PŁOCK, PLAC STARY RYNEK 1

BRANŻE: ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. B. Zadrożny
DATA OPRACOWANIA: 14.02.2023 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.02.2023 r

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-03 1139-09	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		<Budynek główny> 12,30 * 3	m	36,900	
		<Sala gimnastyczna> 6,30 * 2	m	12,600	
				RAZEM	49,500
2	KNR 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej	szt.		
		100,0	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 4-03 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		1,80 * 3 + 1,0 * 2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
5	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury PCV RL28 układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		poz.1	m	49,500	
				RAZEM	49,500
6	KNR 5-08 0110-02	Rury PCV RL28 o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		poz.1	m	49,500	
				RAZEM	49,500
7	KNR 5-15 0401-01	Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm ²	m		
		$(29,90 + 55,872) * 5 + 0,86 + 0,37 + 0,40 + 1,13 * 2 + 0,20 * 2$	m	433,150	
				RAZEM	433,150
8	KNR 5-08 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm ²	m		
		2,80 * 3 + 2,0 * 2	m	12,400	
				RAZEM	12,400
9	KNR 5-08 0607-02 analogia	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm - wciągane do rury winidurowej pręty stalowe ocynkowane śr. 8 mm	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 5-08 0303-19 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek do złącza odgromowego 218x168x80 mm z tworzywa szt. - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		5,0	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		5,0	pomi ar.	5,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000