
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowo-termomodernizacyjne świetlicy wiejskiej w Godlewie Milewek

ADRES INWESTYCJI: Godlewo Milewek

NAZWA INWESTORA: Gmina Nur

ADRES INWESTORA: 07-322 Nur ul.Drohiczyńska 2

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

BRANŻE: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 22.12.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (D.U.2454)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.12.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty wewnętrzne			
1 d.1	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin	m2		
		15 * 10,2	m2	153,000	
				RAZEM	153,000
2 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
3 d.1	TZKNBK XV 29-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
4 d.1	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych	m2		
		321,4	m2	321,400	
				RAZEM	321,400
5 d.1	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		321,4	m2	321,400	
				RAZEM	321,400
6 d.1	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		$[(20 + 12) * 2 + (11,59 * 2 + 3,3 * 5)] * 3,1$	m2	321,408	
				RAZEM	321,408
7 d.1	KNNR-W 3 0504-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty	m2		
		20 * 12	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
8 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
9 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
10 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
11 d.1	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami ze wspornikami i pokryte poliwęglanem	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z sufitów - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
13 d.1	TZKNBK XV 29-02	Usunięcie starej farby olejnej z sufitów za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
14 d.1	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym drewnianych sufitów	m2		
		240	m2	240,000	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2		
		1	m2	1,000	
			p.f.p.		
			m2		
			p.f.p.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	240,000
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 4-02 0219-01	Zakup,dostawa i montaż zlewu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	TZKNBK XIII -37	Wyłożenie glazurą ścianek w pomieszczeniu gospodarczym	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłązy sufitowe-drabinkowe fabrycznie wykończone (wejście z sali na strych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNP 05 0625 -01.01	Anemostaty o przekroju kołowym z prowadnicami kierunkowymi o średnicy kołnierza do 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż anemostatu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 4-01 0531-01 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy z cynku na dachu - wykonanie z drabin przestawnych	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000