

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2023/2024”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024 będących w zarządzie Gminy Świebodzin na terenie miasta i gminy. W zakres prowadzenia akcji zimowej wchodzić będzie:

- odśnieżanie przy użyciu pługów odśnieżnych dróg i ulic,
- uszorstnienie oblodzonej nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego mieszanką piasko-soli,
- skuwanie lodu w miejscach występowania lodowicy i wywóz lodu we wskazane miejsce,
- wywóz śniegu z ulic miejskich wg wskazania Zamawiającego,
- czuwanie i zapewnienie pełnej gotowości sprzętu i kierowców do podjęcia działań prowadzenia akcji zimowej,
- zakup materiałów uszorstniających tj. piasku i soli, oraz wykonywanie mieszanki z tych materiałów,
- oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w m. Gościkowo, Jordanowo, Rosin, Świebodzin, 2 wiadukty w ciągu byłej DK3.

Prowadzeniem akcji zimowego utrzymania objęte będą drogi m. Świebodzin oraz drogi gminne w miejscowościach w pobliżu miasta tj. Grodziszczce, Ługów – droga w kierunku Koloni i świetlicy wiejskiej, przy kościele, w m. Rozłogi, Zacisze, Kupienino drogi we wsi, Kupienino – droga od DK 92 do wioski, Wilkowo - Kamionka, Kolonia, od drogi krajowej nr 92 przy sklepie Aleks do boiska sportowego, oraz Chociule droga przy blokach, Lubinicko, droga Grodziszczce-Witosław-Glińsk, od drogi wojewódzkiej 303 do Jezior 006126F.

Roboty przewiduje się wykonywać za pomocą :

- Pług – piaskarek
- Ładowarek
- Samochodów samowyladowczych

Wykonawca winien dysponować 2 szt. ładowarki, które mogą być używane do załadunku mieszanki piasko-soli, a w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu do odśnieżania.

Mogą one być wykorzystane także do załadunku śniegu z centrum miasta gdyby zaszła taka konieczność. Wykonawca winien dysponować 2 szt. aut ciężarowych o mniejszym tonażu (6-12 t ładowności) gotowych do podjęcia się wywozu śniegu z centrum miasta w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zakupu na rzecz Zamawiającego ok. 200 ton piasku oraz ok. 200 ton soli, ich magazynowania oraz załadunku i transportu z miejsca pozyskania do miejsca składowania (w odległości nie dalszej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Świebodzin) w okresie trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tym, że ok. 100 ton piasku oraz ok. 100 ton soli Wykonawca zakupi i zmagazynuje przed rozpoczęciem akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, a pozostałe wg potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych, a ponadto sukcesywnie w trakcie trwania akcji zimowego utrzymania dróg i ulic wykonywać będzie mieszankę piasko-soli w stosunku 1 do 1, a dodatkowo przewiezie na swój magazyn 190 ton mieszanki piasko-soli z magazynu ubiegłorocznego wykonawcy akcji zimowej zlokalizowanego w m. Świebodzin przy ul. Sobieskiego 16.

W sezonie zimowym mogą wystąpić oblodzenia jak w latach ubiegłych chodnika i jezdni na wskutek odwilży i spływu wód z rynien dachów przewiduje się 3-y krotne skuwanie niebezpiecznych miejsc (np. ul. Bramkowa – przyjęto 3 dni po 8 godz.)

Prace wykonywane będą również na odcinku byłej drogi krajowej nr 3, oraz w miejscowościach przyległych tj. Kępsko, Rosin, Podlesie, Raków, Osogóra, Rusinów- Witosław, Jordanowo, Gościkowo.

Z chwilą wystąpienia opadów 2 pługi wyjeżdżają równocześnie, 1-szy w kierunku Kaławy, 2-gi pług odśnieżny w kierunku Kalska. W drodze powrotnej odśnieżają w/w pobliskie miejscowości.

Byłą drogę DK-3 planuje się utrzymywać odśnieżaną na szerokość 7 m a odsunięty śnieg zalegać może na poboczu asfaltowym. Posypywanie drogi odbywać się będzie na niektórych odcinkach o dużym pochyleniu podłużnym, oraz łukach poziomych tj. górka w Gościkowie Kolonia, dojazd do Ronda przy ul. Wojska Polskiego, oraz ciągi tej drogi przez miejscowości tj. Jordanowo-Gościkowo, Rusinów, Rosin, skrzyżowanie z drogą powiatową do m. Glińsk, część obwodnicy Świebodzina tj. odcinek od skrzyżowania z DK nr 92 do Węzła Świebodzin-Południe, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 303 do m. Lubinicko, Rudgerzowice, Osogóra, łuk drogi między Rosinem, a Osogórą, wiadukt nad trasą S-3 przy stacji paliw Port 24, wiadukt nad trasą S-3 przy ulicy Wschodniej, wiadukt nad trasą S-3 droga do Glińska, skrzyżowanie z drogą powiatową do m. Kępsko.

Ponadto w zakresie zadania znajdować się będzie oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni i wywiezienie go po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w m. Gościkowo, Jordanowo, Rosin, oraz na obwodnicy Świebodzina na wiaduktach nad linią kolejową E20 i nad ul. Poznańską oraz na wiaduktach nad trasą S-3.

Po zakończeniu 5 miesiąca zimowego utrzymania dróg wykonawca w ciągu 30 dni oczyści i usunie z jezdni, a także z osadników wpustów ulicznych na drodze zalegający po akcji zimowej piasek w m. Jordanowo, Gościkowo, Rosin, oraz na obwodnicy Świebodzina na wiaduktach nad linią kolejową E20 i nad ul. Poznańską oraz na wiaduktach nad trasą S-3.

W trakcie 6 miesiąca trwania akcji zimowego utrzymania dróg wykonawca nie nalicza opłat za czuwanie, gotowość sprzętu i pracowników do akcji.

Przed rozpoczęciem prowadzenia akcji zimowej przedstawiciel Zamawiającego dokona objazdu z Przedstawicielem Wykonawcy zadania po drogach objętych prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg i ulic i poinstruuje o miejscach szczególnie narażonych na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym.

UWAGA: Uwzględnia się także możliwość zawieszenia prowadzenia akcji zimowej, oraz czuwania przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

- w przypadku występowania przez okres 1 tygodnia sprzyjających prognoz pogodowych - długoterminowych. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prowadzenia akcji zimowej

- w przypadku nastania korzystnych warunków pogodowych i sprzyjających prognoz pogodowych - długoterminowych.