

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 105205R Zabiała - Stare Oleszyce
w miejscowości Stare Oleszyce
km 0+000 - 0+855

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,855
2	Roboty nawierzchniowe		
2.1	Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm	m ²	10,00
2.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	4100,00
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4100,00
2.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 grubości 4,0 cm z transportem	m ²	3930,00
4	Roboty wykończeniowe		
4.1	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	55,00
4.2	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	50,00
4.3	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 8 cm, szerokość 0,75m <i>Ilość 855*2*0,75=1282,5 m2,</i>	m ²	1282,50
4.4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu przyległego	m ²	1282,50

Sporządził: