

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Remont ogrodzenia - etap I (83 mb) i etap II (250 mb)</b>			
1 d.1	KNR-W 7-12 0301-02	Oczyszczenie ścian murowanych i cokolu	m2		
		309,1	m2	309,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>309,10</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Oczyszczenie ze starych tynków i farby daszków betonowych	m2		
		116,65	m2	116,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,65</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentów ręcznie	m3		
		61,1	m3	61,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,10</b>
4 d.1	KNR-W 7-12 0301-02	Oczyszczenie pionowej powierzchni ściany fundamentowej do gł. 20cm	m2		
		122,8	m2	122,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,80</b>
5 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
		122,8	m2	122,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,80</b>
6 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
		122,8	m2	122,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,80</b>
7 d.1	KNR-W 7-12 0301-02	Oczyszczenie powierzchni cegły klinkierowej z graffiti	m2		
		98,15	m2	98,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,15</b>
8 d.1	KNR 0-26 0642-01	Montaż zaprawy cementowo polimerowej 30f wyrównawczej	m2		
		309,1	m2	309,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>309,10</b>
9 d.1	KNR 0-26 0642-01	Montaż zaprawy cementowo polimerowej 30f wyrównawczej na czapach betonowych słupów	m2		
		116,5	m2	116,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,50</b>
10 d.1	KNR-W 7-12 0304-01	Zabezpieczenie powierzchni preparatem antygraffiti	m2		
		694,5	m2	694,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>694,50</b>
11 d.1	KNR-W 7-12 0107-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji ogrodzenia	m2		
		455,3	m2	455,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,30</b>
12 d.1	KNR-W 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych -malowanie 2 krotnie Krotność = 2	m2		
		455,3	m2	455,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>455,30</b>
13 d.1	KNR-W 7-12 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		455,3	m2	455,30	
				RAZEM	455,30
14 d.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3		
		61,1	m3	61,10	
				RAZEM	61,10
15 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m3		
		3,55	m3	3,55	
				RAZEM	3,55
16 d.1	Analiza własna	Utylizacja gruzu	m3		
		3,55	m3	3,55	
				RAZEM	3,55
17 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -dalsze 9km	m3		
		3,55	m3	3,55	
				RAZEM	3,55