


STAN PIERWOTNY
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+365,0
skala 1:50




A	Konstrukcja jezdni
~10cm	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B	Konstrukcja pobocza
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN ISTNIEJĄCY
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+365,0
skala 1:50




A'	Konstrukcja jezdni
~10cm	Zdegradowana nawierzchnia
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B'	Konstrukcja pobocza
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+365,0
skala 1:50



A''	Konstrukcja jezdni
3cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
25cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
32cm	SUMA

B''	Konstrukcja pobocza
12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm	SUMA

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

UWAGI:
1. W km 0+000-0+070 pobocze nie podlega remontowi

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: "Remont drogi gminnej "Na Kopiec" w miejscowości Biecz o łącznej długości 400m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Na Kopiec" w miejscowości Biecz o łącznej długości 400m"	
	Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1	
	Skala: 1:50	Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowość: Biecz
	Data: styczeń 2022	Nazwa rysunku: Przekrój typowy - odc. I
Nr rys.: 3.1	Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	Podpis: