

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	DM-00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania i demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,162	km km	 0,162	
				RAZEM	0,162
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 154	m m	 154,000	
				RAZEM	154,000
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 162	m m	 162,000	
				RAZEM	162,000
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 414,5	m ² m ²	 414,500	
				RAZEM	414,500
6	D-02.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 414,5	m ² m ²	 414,500	
				RAZEM	414,500
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0,15*0,3*162+0,06*0,20*154+0,5*0,5*0,07*414,5+ 414,5*0,30	m ³ m ³	 140,742	
				RAZEM	140,742
8	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 414,5	m ² m ²	 414,500	
				RAZEM	414,500
9	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 414,5	m ² m ²	 414,500	
				RAZEM	414,500
10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 414,5	m ² m ²	 414,500	
				RAZEM	414,500
11	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 154*(0,10*0,15)	m ³ m ³	 2,310	
				RAZEM	2,310
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 154	m m	 154,000	
				RAZEM	154,000
13	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 162	m m	 162,000	
				RAZEM	162,000
14	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 410	m ² m ²	 410,000	
				RAZEM	410,000
15	D-08.02.02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż pasów (pół) z kostek lub płyt integrujących koloru żółtego z wypustkami o szerokości 40cm w rejonie skrzyżowań 4,50	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
16	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
18	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000