


SZCZEGÓŁ PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH



21	Deflektor	2	stal nierdzewna	
20	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
19	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
18	Złączka stal/PE DN80/90	1	żeliwo	
17	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
16	Wtaz wejściowy wentylowany o klasie obciążenia D400	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC250	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Rurociąg tłoczny	1	PEØ90 L=80,5+942m	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Zbiornik 1500mm	1	żelbet	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	
1	Pompa zatapialna P=4,0kW U=400V H=17,1m Q=25l/s	2	wg katalogu	
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Uwagi

A

PI

ARCHITEKTURA  
PLANOWANIE  
INWESTYCJE

DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork  
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653  
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99  
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:  
SZCZEGÓŁ PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH

Nazwa inwestycji:  
„Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”.

Lokalizacja:  
ul. Obr. Westerplatte, 82-230 Nowy Staw  
dz. nr: 1, 14/3, 15, obr. 4

Inwestor:  
GMINA NOWY STAW  
ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

SANITARNA			
Projektant:	mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	2022-04-11	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Wrońska POM/0271/PWBS/18	2022-04-11	
2022-04-11	Skala: 1 : 20	Branża : SANITARNA	Nr Rys.: S.2