




Furtka  
od strony frontowej



Brama dwuskrzydłowa  
od strony frontowej



Ogrodzenie 120 cm



INWESTYCJA



#### Brama dwuskrzydłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).

#### Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].


Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela 1200 [mm].

INWESTYCJA



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p> <b>GMINA BĄDKOWO</b><br/> <b>UL. WOŁAWSKA 82</b><br/> <b>87-704 BĄDKOWO</b> </p>  |  |  |
| <p>PROJEKTANT</p>   | <p>mgr inż. KAMIL SERKOWSKI</p> <p>nr upr.: WKP/0083/P00K/15</p> | <p>podpis:</p> <p><i>Serkowski</i></p> |
| <p>OBIEKT</p>   |  |  |
| <p> <b>TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU</b><br/> <b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b><br/> <b>W JARANOWIE DUŻYM DZ. NR 63/2</b> </p>  |  |  |
| <p>STADIUM</p>  |  |  |
| <p><b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>   |  |  |
| <p>TUTUŁ RYSUNKU</p>  |  |  |
| <p><b>PROJEKT FURTKI, BRAMY I OGRODZENIA</b></p>  |  |  |
| <p>DATA WYDANIA: 10.2021r.</p>  | <p>SKALA 1: 50</p>   | <p>RYS. NR PB-8</p>                    |
| <p> <small> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz.904). </small> </p> |  |  |