


Konstrukcj ogrodzenia boisk – skala 1: 50



Legenda:

1. Słupek stalowy 60x40x3 z profilu zimnociętego o okrągłym przekroju zmkniętym, ocynkowany, malowany lakierem poliesterowym koloru zielonego
2. Rygiel stalowy 60x40x3mm z profilu zimnociętego równoramiennego zmkniętym, ocynkowany, malowany lakierem poliesterowym koloru zielonego
3. Linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana
4. Siatka powlekana grubość 4mm o oczkach 35mmx35mm
5. Fundament 30x30x100cm, Beton B25
6. Steżenie rura stalowa $\varnothing 48 \times 3 \text{ mm}$

UWAGI:

- rozstaw osiowy słupków 250cm
- profile stalowe malowane lakierem poliesterowym koloru zielonego

Temat opracowania: <h2 style="text-align: center;">Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie</h2>				
KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18		Nazwa rysunku: Ogrodzenie - przesło skrajne		Nr rys. A-PB-04
		Obiekt: Boisko do piłki nożnej		Skala: 1:50
		Adres: Troszyn, Działka o nr ewid. 146 Obręb 0033, Gmina Troszyn		Stadium: P.B.
		Inwestor: Gmina Troszyn z siedzibą przy ul. Słowackiego 13		
Projektant	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
architektura:	<u>projektant:</u> mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
architektura:	<u>sprawdzający:</u> mgr inż. arch. Patryk Brzostek	architektoniczna	7/WMOKK/2012	
Data:		Olszewo Borki	Marzec 2020r.	