

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontazowe			
1	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
d.1	1111-02	1.046*0.76*24	m ²	19.08	
				RAZEM	19.08
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	2.40*0.90*12	m ²	25.92	
				RAZEM	25.92
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
2		Stolarka okienna			
4	KNR 0-19	Montaż okien nie rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.2	1023-10	2.40*0.90*12	m ²	25.92	
	analogia			RAZEM	25.92
5	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2	0320-10	2.40*24+0.90*24	m	79.20	
				RAZEM	79.20
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-02	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
3		Roboty tynkarskie			
7	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2612-08	50.40*2	m	100.80	
				RAZEM	100.80
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.3	0708-02	2.40*12+0.90*24	m	50.40	
				RAZEM	50.40
9	KNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ²	m ²		
d.3	0604-01	4.20*0.25*12	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
10	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian	m ²		
d.3	2611-02	25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
11	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06	25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. ATLAS wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.3	0933-01	12.60	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. ATLAS wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.3	0933-02	12.60	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
14	KNR 0-28	Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą silikatową	m ²		
d.3	2630-06	12.60	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	(2.40*24+0.90*24)*0.25	m ²	19.80	
				RAZEM	19.80
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	19.80	m ²	19.80	
				RAZEM	19.80
4		Rusztowania			
17	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.4	1604-01	30.00*5.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.4 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 150.00	m ² m ²	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00
19	KNR 2-02 d.4 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
20	NNRNKB d.4 202 1611b- 02	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumno- wych o wys.do 6 m 15	kol.* stan. kol.* stan.	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
21	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			
5		Roboty porządkowe			
22	KNR 2-21 d.5 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 25.92*0.2+25.20*0.03	m ³ m ³	 5.94	 5.94
				RAZEM	5.94
23	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 5.94	m ³ m ³	 5.94	 5.94
				RAZEM	5.94
24	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 9 5.94	m ³ m ³	 5.94	 5.94
				RAZEM	5.94
25	d.5	Opłata za wysypisko 5.94	m ³ m ³	 5.94	 5.94
				RAZEM	5.94