

Armii Polskiej 22 - wymiana drzwi do budynku wraz z renowacją naświetla

Identyfikator kosztorysu: ARMII POLSKIEJ 22 -wymiana DRZWi DO BUDYNKU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 21.01.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-03 907-1 Odłączenie przewodów elektrycznych od elektrozaczepu - analogia	kpl odł.	1,00
2	KNR 4-01 917-17 Demontaż elektrozaczepu - analogia	szt	1,00
3	KNR 4-01 917-25 Demontaż samozamykacza - analogia	szt	1,00
4	KNR 4-01 354-5 Ściągnięcie skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,87*2,41	m2 4,51	4,51
5	TZKNBK 19-05 1005-11 Ostrożne wyjęcie ościeżnic (naswietla) ze ścian drewnianych 1,87*0,84	m2 1,57	1,57
6	KNR 2-02 WACETOB 1027-4 Wykonanie i montaż drzwi tymczasowych na okres renowacji naświetla i wykonania nowych z płyty OSB gr. 25 mm dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1,87*3,25	m2 6,08	6,08
7	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	1,00
8	KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1,00
9	KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, elektrozaczepu (wykorzystać do zamontowania w nowych drzwiach)	szt	1,00
10	KNR 4-01 920-23 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacza (wykorzystać do zamontowania w nowych drzwiach)	szt	1,00
11	KNR 2-02 WACETOB 1-1 Renowacja kapitalna naświetla drzwi wejściowych o wymiarach 1,87x0,84 zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków - kalkulacja własna	kpl	1,00
12	KNR 2-02 WACETOB 1027-4 Drzwi drewniane ramowo-płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 zgodnie z wytycznymi MKZ 1,87*2,41	m2 4,51	4,51

----- Koniec wydruku -----