

# PRZEDMIAR ROBÓT

*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przesieczna*

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Jednostka		Cena	Wartość	
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,96			
x	x	<b>Razem roboty przygotowawcze :</b>					
<b>PODBUDOWY</b>							
2	D-04.01.01	Wykonane korytowania do gr. 40 cm w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem materiału - jezdnia, pobocze	m2	5 350,00			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocze, jezdnia	m2	5 350,00			
4	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm	m2	4 350,00			
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - jezdnia	m2	4 250,00			
6	D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - jezdnia	m2	4 100,00			
x	x	<b>Razem podbudowy :</b>					
<b>NAWIERZCHNIE</b>							
7	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z grysu 0/5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 0,5cm - jezdnia	m2	4 000,00			
x	x	<b>Razem nawierzchnie :</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
8	D-06.01.01	Wykonanie nawierzchni pobocza - zieleń niska	m2	1 000,00			
9	Analiza własna	Wyrównanie terenu w pasie drogowym	m2	2 000,00			
x	x	<b>Razem roboty wykończeniowe :</b>					
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) :</b>							
Podatek VAT (23%) :							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) :</b>							