

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHÓW ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MUZEUM
ADRES INWESTYCJI : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
INWESTOR : Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
ADRES INWESTORA : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : ogólnobudowlana/konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Sosnowski
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2025

Poziom cen : IV kwartał 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów			
2	45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów			
1	TZKNBK V -	Rozbiórka pokrycia słomą (strzeszakami) - pochyl.połaci 85-120 %	m ²		
d.2	223	stodoła z Czarnej Dąbrowy 5,9 m x 23,65 m x 2 = 279,07m ²	m ²	279.070	
		279.07			
				RAZEM	279.070
2	KNR AT-09	Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą	m ²		
d.2	0402-01	279,07+3,00= 282,07	m ²	282.070	
		282.07			
				RAZEM	282.070
3	TZKNBK V -	Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach.Pochylenie połaci 85-120 %	m		
d.2	131	stodoła Czarna Dąbrowa 23,65m x 3 + 5.9m x 4= 94,55 mb	m	94.550	
		94.55			
				RAZEM	94.550
4	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe - analogia - wymiana desek wiatro-	m		
d.2	0419-05	wych.	m	24.400	
		6,10 x 4 =24,40			
		24.4			
				RAZEM	24.400
3	45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni			
5	KNR-W 4-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10	m ²		
d.3	0613-01	m ² preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²	16.100	
		Wiatrownice 24,40 m x 0,66 m = 16,10 m ²			
		16.10			
				RAZEM	16.100
4	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
6	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m ²		
d.4	1611-01	stodoła Czarna Dąbrowa 23,65 x 3 x 2=141,72 m ²	m ²	141.720	
		141.72			
				RAZEM	141.720