

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNNR-W d.1 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$((0,95+1,05*2)*1,75*2+2,00*0,30+(2,00+3,55)*2*2,00-0,80*2,00*2)*3<\text{łazienki}>$	m ²	90,83	
		$2,00*0,30*2<\text{półki}>*3<\text{łazienki}>$	m ²	3,60	
		$((1,90+1,80)*2*2,00-0,80*2,00*5+(1,40*2+0,95)*2,00)*3<\text{łazienki}>$	m ²	42,90	
				RAZEM	137,33
2	KNR-W 4- d.1 01 0353- 13	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych - przy brodzikach	szt.		
		2*3<\text{łazienki}>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNNR-W d.1 3 0601-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² dla wykonania izolacji poz.1	m ²		
			m ²	137,33	
				RAZEM	137,33
4	KNR-W 4- d.1 02 0234- 08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2*3<\text{łazienki}>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR-W 4- d.1 02 0234- 01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2*3<\text{łazienki}>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR-W 4- d.1 02 0234- 06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2*3<\text{łazienki}>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 4- d.1 02 0234- 07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		2*3<\text{łazienki}>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR-W 4- d.1 01 0346- 02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. - obudowa brodzików	m ²		
		$0,95*4*0,30*2*3<\text{łazienki}>$	m ²	6,84	
				RAZEM	6,84
9	KNR-W 4- d.1 02 0141- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2*3<\text{łazienki}>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
10	KNR-W 4- d.1 02 0141- 03 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		2*3<\text{łazienki}>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR-W 4- d.1 02 0140- 01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia - w.c.	szt.		
		2*3<\text{łazienki}>	szt.	6,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
12	KNR-W 4- d.1 01 0812- 05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,90*1,80*3<łazienki> 2,00*3,55*3<łazienki>	m ² m ² m ²	 10,26 21,30	
				RAZEM	31,56
13	KNR-W 4- d.1 01 0211- 03 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach pod izolację - skucie 3 cm (R=2,88 rg/m ²) poz.12	m ² m ²	 31,56	
				RAZEM	31,56
14	KNR-W 4- d.1 01 0106- 04	Usunięcie z parteru budynku materiałów rozbiórkowych (poz.1*0,01+poz.3*0,025+poz.4*0,10+poz.5*0,05+poz.6*0,05+poz.7*0,05+poz.8*0,010+poz.12*0,01+poz.13*0,03)*1,10<wsp. spalchnienia>	m ³ m ³	 8,40	
				RAZEM	8,40
15	KNR-W 4- d.1 01 0109- 09 0109- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz.14	m ³ m ³	 8,40	
				RAZEM	8,40
2		Roboty montażowe i wykończeniowe			
16	KNR-W 4- d.2 01 0710- 03 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.1+poz.49	m ² m ²	 144,17	
				RAZEM	144,17
17	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity (przed i po gipsowaniu) Krotność = 2 poz.19	m ² m ²	 28,50	
				RAZEM	28,50
18	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany (przed i po gipsowaniu) Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 43,89	
				RAZEM	43,89
19	KNR-W 4- d.2 01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - nad glazurą (1,90+2,85)*2*1,00*3<łazienki>	m ² m ²	 28,50	
				RAZEM	28,50
20	KNR-W 4- d.2 01 0713- 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1,90*3,85*2*3<łazienki>	m ² m ²	 43,89	
				RAZEM	43,89
21	KNR-W 2- d.2 02 0830- 04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - w M gładź szpachlowa 4,0 kg/m ² poz.19	m ² m ²	 28,50	
				RAZEM	28,50

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 2-d.2 02 0830-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - w M gładź szpachlowa 4,0 kg/m ²	m ²		
		poz.20	m ²	43,89	
				RAZEM	43,89
23	KNR-W 4-d.2 01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.21+poz.22	m ²	72,39	
				RAZEM	72,39
24	ZKNR C-2 d.2 0310-03 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw wodzie	m ²		
		poz.16+poz.50	m ²	151,01	
				RAZEM	151,01
25	ZKNR C-2 d.2 0310-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw wodzie	m ²		
		poz.12	m ²	31,56	
				RAZEM	31,56
26	ZKNR C-2 d.2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry (1,90+1,80)*2*3<łazienki> (2,00+3,55)*2*3<łazienki>	m m	22,20 33,30	
				RAZEM	55,50
27	KNR-W 2-d.2 02 0840-05 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (R = 1,70 rg/m ²)	m ²		
		poz.24	m ²	151,01	
				RAZEM	151,01
28	KNR-W 2-d.2 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe do płytek $((0,90+1,05)*2*2+1,75*4+1,90*2+1,80*2+1,40*2*2+1,00*2+90*2+2,00*12)*3<łazienki>$	m m	701,40	
				RAZEM	701,40
29	KNR-W 4-d.2 01 0324-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej 20x20 cm w ścianach	szt.		
		poz.2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
30	KNR 0-d.2 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.12	m ²	31,56	
				RAZEM	31,56
31	KNR 0-d.2 12II 1118-09 z.sz. 5. 3.a z.sz. 5.3.e analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m ² . Płytki o grubości 8 mm.	m ²		
		poz.12	m ²	31,56	
				RAZEM	31,56
32	KNR-W 4-d.2 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową (w Mbez uchwytów)	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0,5	m		0,50
		2*3<łazienki>	msc.	6,00	
				RAZEM	6,00
33	KNR-W 4- d.2 02 0212- 06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową(w M bez uchwytów)	mśc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0,5	m		0,50
		(2+2)*3<łazienki>	msc.	12,00	
				RAZEM	12,00
34	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-06	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
35	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
36	KNR-W 2- d.2 02 2008- 03 z.sz.5. 2. 9930- 02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m ²	m ²		
		1,25*2,00*2*3<łazienki>	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
37	KNR-W 2- d.2 02 2008- 07 z.sz.5. 2. 9930- 02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m ²	m ²		
		1,25*2,00*2*3<łazienki>	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
38	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		2*3<łazienki>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
39	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0203-01	Armatura splukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
40	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
41	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
42	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
				RAZEM	6,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
43	KNR-W 2- d.2 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z otworem dla baterii	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
44	KNR-W 2- d.2 15 0137- 03	Baterie umywalkowe jednochwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2*3<łazienki>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
45	KNR-W 2- d.2 15 0230- 05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
46	KNR-W 2- d.2 15 0232- 02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2*3<łazienki>	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
47	KNR AT- d.2 22 0105- 06 analogia	Spoinowanie brodzików i umywarek (R = 0,25 r-g/m ; M - sili- kon sanitarny 0,1 dm ³ /m)	m		
		((0,90+1,00)*2*2+0,50*2)*3<łazienki>	m	25,80	
				RAZEM	25,80
48	KNR-W 2- d.2 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2*3<łazienki>	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
49	KNR-W 4- d.2 01 0303- 01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamuro- wanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie brodzików poz.8	m ²		
			m ²	6,84	
				RAZEM	6,84
50	KNR-W 4- d.2 01 0715- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m ² poz.49	m ²		
			m ²	6,84	
				RAZEM	6,84