

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul.Św. Kingi w miejscowości Harkłowa , gmina Nowy Targ		
1	Element	Budowa oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej		
1.1	KNNR 5/1401/1 (2)	Wykopy mechaniczne pod słupy do słupów typu S-AL , Słup pojedynczy 6-8m	stanow	3
1.2	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii kablowej typu S-AL , słup pojedynczy do 6-8m	słup	3
1.3	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3
1.4	KNRW 510/904/1	Montaż złączy IZK-TB1	szt	3
1.5	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1,0m	szt	3
1.6	KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7·m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm2	m	30
1.7	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED 71W	szt	3
1.8	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu IZK	szt	3
1.9	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	3
1.10	KNNR 5/707/5 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x35mm2 , przykrycie folią	m	210
2	Element	Pozostałe elementy prac		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Opłaty za wyłączenia dla Tauron	kpl	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja Powykonawcza	kpl	1