

PRZEKRÓJ TYPOWY [1]

skala 1:20

szer. wg planu syt. wys. – szerokość istniejącej nawierzchni jezdni


0,50 3,40 – 4,50 0,50
pobocze Jezdnia bitumiczna pobocze

pobocze gruntowe ulepszone
kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10cm
powierzchniowo utrwalone
skropieniem emulsją asfaltową

ŁAZY DĘBOWIECKIE

CIEKLIN

pobocze gruntowe ulepszone
kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10cm
powierzchniowo utrwalone
skropieniem emulsją asfaltową





UWAGI !:

- nakładkę wzmacniającą należy wykonać na całej szerokości istniejącej jezdni;
- zjazdy, które w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię gruntową lub z kruszywa należy na szerokości 1,0m dowieźć z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, natomiast istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej/betonowej należy dowieźć za pomocą bitumicznej warstwy ściernalnej z AC 11S;
- $i\%$ – istniejący spadek poprzeczny nawierzchni jezdni;

KONSTRUKCJA A	
4cm	w-wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S
–	skropienie emulsją asfaltową szybkozestwardniającą w ilości 0,5 kg/m ² czystego asfaltu
3cm	w-wa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W
–	skropienie emulsją asfaltową szybkozestwardniającą w ilości 0,7 kg/m ² czystego asfaltu
–	siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymałości na rozciąganie min 100 kN
>40cm	istniejąca konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA A – NAKŁADKA WZMACNIAJĄCA

Biuro Projektowe:		MKROADS Mariusz Kuciński 38-220 Dębowiec 660 tel. 505 719 490 e-mail: biuro@mkroads.com.pl NIP: 685-225-40-36 REGON: 388548510		Inwestor:	
				Gmina Dębowiec Wójt Gminy Dębowiec 38-220 Dębowiec 101 Województwo podkarpackie	
Przedsięwzięcie budowlane:					
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1065, 1070/1, 1070/3 w Łazach Dębowieckich.					
Faza opracowania:			Część:		
PRZEBUDOWA			RYSUNKOWA		
<u>Funkcja/branża</u>	<u>Tytuł, imię, nazwisko</u>	<u>Nr uprawn.,specjalność</u>	<u>Data</u>	<u>Podpis</u>	
Główny Projektant Drogowa	mgr inż. Maciej Rajchel	PDK/0341/PWOD/21	11.2023		
Asystent Proj. Drogowa	mgr inż. Mariusz Kuciński		11.2023		
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	
1:20	PRZEKROJE TYPOWE			3	