

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż uszkodzonych klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni na parterze budynków PP w Rutce Tartak i PP w Filipowie oraz dostawa i montaż dwóch nowych klimatyzatorów typu split o mocy min. 5,0 kW w PP w Rutce Tartak oraz o mocy min. 3,5 kW w PP w Filipowie. W powyższych pomieszczeniach znajdują się szafy z urządzeniami łączności, które wymagają odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności przez cały rok. Dla montowanych klimatyzatorów należy dostosować istniejące zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej oraz otwory w ścianach. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku.