

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Roboty przygotowawcze			
1	Wytyczenie geodezyjne obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza - obsługa geodezyjna	1	kpl
2	Przygotowanie projektu oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (poszerzenie szerokości pasa ruchu na poboczu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 25cm)	1	kpl
3	Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu	1	kpl
Roboty przygotowawcze			
4	Rozbiórka konstrukcji jezdni w miejscach komór startowych oraz montażu studni	46	m2
6	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz z podbudową	5,2	m2
Roboty ziemne			
7	Wykopy liniowe do głębokości do 7mw gruncie kat. III w umocnieniu wraz z transportem urobku na odkład tymczasowy (do ponownego wbudowania) na odległość do 300mb	316	m3
Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej			
8	Kanał z rur PEHD WehoPipe DN800 - metoda przecisku sterowanego	93,4	mb
9	Kanał z rur PEHD WehoPipe DN800 - w wykopie otwartym	12	mb
10	Studnia ekscentryczna PEHD SN8	5	szt
Roboty budowlane w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowej			
11	Regulacja istniejących krawężników	2	mb
12	Odtworzenie nawierzchni chodnika (kostka betonowa gr. 6cm, podsypka cem-piaskowa gr. 3cm, podbudowa betonowa C8/10 gr. 15cm)	5,2	m2
13	Frezowanie profilacyjne nawierzchni bitumicznej na gł. do 4cm	254	m2
14	Odtworzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni (w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr.8cm, w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 16cm, w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm) z uwzględnieniem spryskania warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	302	m2
18	Odtworzenie nawierzchni z warstwy ścieralnej - mieszanka SMA 8 (gr. 4cm) z uwzględnieniem spryskania warstwy wiążącej emulsją asfaltową	325	m2
Roboty budowlane w zakresie odtworzenia istniejącego rowu odparowującego			
19	Odtworzenie istniejącego rowu odparowującego (wyplantowanie i zahumusowanie, obsianie mieszanką traw)	56	mb