

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi ul. Jaworowa w m. Chwałęcice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,20		
Razem						
2	ROBOTY ZIEMNE					
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni – poszerzenie pod pełną konstrukcję jezdni	m2	255,00		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	63,75		
Razem						
3	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	255,00		
3-2	D-04.02.02	Podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z gruntów niewysadzonych o wskaźniku CBR>25% - gr. 15 cm. - poszerzenia	m2	255,00		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – poszerzenia	m2	192,00		
3-4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	96,00		
3-5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1 059,00		
3-6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11W	m2	1 059,00		
3-7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 059,00		
3-8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC8S	m2	1 059,00		
Razem						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, REGULACJE					
4-1	D-06.01.01	Pobocza gruntowe Humusowanie wraz z obsianiem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	312,00		
4-2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,00		
4-3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3,00		
Razem						
Razem wszystkich robót						
Razem netto						
Podatek VAT 23 %						
Razem brutto						