




\*\*spadki poprzeczne zmienne zgodnie z profilem drogi powiatowej



- 1 - warstwa ścieralna z BA, AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) gr. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) gr. 8 cm
- 3a - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 3b - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm śr. gr. 15 cm
- 3c - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 4a - istniejące podłoże gruntowe
- 4b - istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego oczyszczona z piasku i zanieczyszczeń
- 5 - pobocze z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- 8 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa o  $R_m=5,0$  MPa gr. 5 cm
- 10 - ława betonowa z betonu C 12/15
- 11 - kostka betonowa /kolor szary/ gr. 8 cm



DROGBIT

DROGBIT Grzegorz Piłuszczyk

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NIP 764-218-56-31, REGON 572071876

kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbt@interia.pl

INWESTOR

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

78 - 600 Wałcz

OBIEKT:    Przebudowa drogi gminnej w m. Czechyń

RYSUNEK:    Przekroje normalne

NR RYSUNKU  
4

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Piłuszczyk	WKP/0099/PWOD/04	03/2022	
Projektant				
Projektant				
Sprawdzający				
Sprawdzający				
Sprawdzający				
Opracował				

BRANŻA  
Dr

STADIUM  
PB/PW

ROK OPR.  
2022

NR UMOWY  
GK.ZP.271.1.2.2022

SKALA  
1 : 50